

Objekti: Rikonstruksion i Hotel "Devolli" Bashkia Gramsh dhe Infopoint ne qytet dhe zonat turistike

### PREVENTIV PUNIMESH

| NR.   | KODI        | EMËRTIMI I PUNIMEVE.  | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH |
|---|-------------|---|--------|-------|---------------|----------------|
| <b>1. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>                        |             |   |        |       |               |                |
| 1   | 2.355/<br>b | Veshje fasade me pllaka guri                                  | m2     | 300   |               |                |
| 2   | 2.326       | Veshje me pllake majolike                                     | m2     | 40    |               |                |
| 3   | 2.297/<br>b | Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm                         | m2     | 220   |               |                |
| <b>SHUMA 1:</b>   |             |   |        |       |               |                |
| <b>2. PRISHJE</b>   |             |   |        |       |               |                |
| 4   | 2.426/<br>2 | Prishje mur bloqe betoni                                      | m3     | 37    |               |                |
| 5   | 2.430/<br>2 | Prishje çatie ekzistuese me tjegulla                          | m2     | 270   |               |                |
| 6   | 2.430       | Prishje shtrese lluster-çimento dyshemeje                     | m2     | 250   |               |                |
| <b>SHUMA 2:</b>   |             |   |        |       |               |                |
| <b>3. PUNIME DYER DRITARE</b>                               |             |   |        |       |               |                |
| 7   | 2.392       | Heqje dritare ekzistuese                                      | m2     | 19.2  |               |                |
| 8   | 2.391       | Heqje dyer ekzistuese   | m2     | 22    |               |                |
| 9   | 2.373       | F.V Vetrare druri   | m2     | 35    |               |                |
| <b>SHUMA 3:</b>   |             |   |        |       |               |                |
| <b>4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>                    |             |   |        |       |               |                |
| 10  | 2.218       | Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi               | m2     | 250   |               |                |
| 11  | 2.209       | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100            | ml     | 25    |               |                |
| 12  | 2.212       | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm           | ml     | 65    |               |                |
| <b>SHUMA 4:</b>   |             |   |        |       |               |                |
| <b>5. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b> |             |   |        |       |               |                |
| 13  | 2.602/<br>1 | Pedane druri (binare+derrase+parket)                          | m2     | 200   |               |                |
| <b>SHUMA 5:</b>   |             |   |        |       |               |                |
| <b>6. INSTALIME PER NDRICIM</b>                             |             |   |        |       |               |                |
| 14  | 2.485       | F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim                          | copë   | 115   |               |                |
| 15  | 2.487       | F.V Kutiderivacioni plastm                                    | copë   | 25    |               |                |
| 16  | 2.480/<br>1 | F.V tub plastmasi Ø 14-17mm                                   | ml     | 100   |               |                |
| 17  | 2.480/<br>3 | F.V tub plastmasi Ø 22-26mm                                   | ml     | 140   |               |                |
| 18  | 2.481/<br>1 | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2                               | ml     | 300   |               |                |
| 19  | 2.481/<br>2 | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2                               | ml     | 560   |               |                |
| 20  | 2.466       | F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w                      | copë   | 25    |               |                |
| 21  | 2.468       | F.V. Ndricues plafoniere brace 1x40W                          | copë   | 25    |               |                |
| 22  | 2.453       | F.V. Kasete metalike 24 Module                                | copë   | 1     |               |                |
| 23  | 2.496       | F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m | copë   | 3     |               |                |
| 24  | 2.509       | F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi ,Cu=30x3mm              | ml     | 12    |               |                |

| 25   | 2.469    | F.V. Ndricules tip spot me llampa fluoeshente,2x18w         | copë   | 8     |               |                |
|--|----------|---|--------|-------|---------------|----------------|
| 26   | 2.474    | F.V. Gjenerator 40KVA,diesel                                | copë   | 1     |               |                |
|  |          | <b>SHUMA 6:</b>   |        |       |               |                |
|  |          | <b>7. PUNIME MURATURE TULLE</b>                             |        |       |               |                |
| 27   | 2.108/1c | Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires | m2     | 97    |               |                |
| 28   | 2.108/1a | Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa                    | m2     | 125   |               |                |
|  |          | <b>SHUMA 7:</b>   |        |       |               |                |
|  |          | <b>8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>              |        |       |               |                |
| 29   | 2.515    | F.V pilete dysHEMEJE Ø 50                                   | copë   | 14    |               |                |
| 30   | 2.494    | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm                      | copë   | 21    |               |                |
| 31   | 2.491/e  | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16            | ml     | 60    |               |                |
| 32   | 2.491/h  | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16           | ml     | 40    |               |                |
| 33   | 2.491/g  | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16            | ml     | 10    |               |                |
| 34   | 2.631    | F.V Lavamane porcelani                                      | copë   | 16    |               |                |
| 35   | 2.501    | F.V WC allafrenga   | copë   | 8     |               |                |
|  |          | <b>SHUMA 8:</b>   |        |       |               |                |
|  |          | <b>9. PUNIME SHITESASH 2</b>                                |        |       |               |                |
| 36   | 2.273/5  | Shtrese me pllaka mermeri t=3cm                             | m2     | 20.7  |               |                |
| 37   | 2.273/4  | Shtrese me pllaka mermeri t=2cm                             | m2     | 505   |               |                |
|  |          | <b>SHUMA 9:</b>   |        |       |               |                |
|  |          | <b>10. PUNIME HEKUR BETONI</b>                              |        |       |               |                |
| 38   | 2.181    | F V konstruksione metalike te perbera                       | ton    | 0.18  |               |                |
| 39   | 2.182    | F V konstruksione metalike te thjeshta                      | ton    | 0.15  |               |                |
|  |          | <b>SHUMA 10:</b>  |        |       |               |                |
|  |          | <b>11. PUNIME DHEU</b>                                      |        |       |               |                |
| 40   | 2.5      | Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m   | m3     | 13    |               |                |
|  |          | <b>SHUMA 11:</b>  |        |       |               |                |
|  |          | <b>12. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>           |        |       |               |                |
| 41   | 3.583    | Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m                      | copë   | 1     |               |                |
|  |          | <b>SHUMA 12:</b>  |        |       |               |                |
| <b>Shuma Analiza 1</b>                       |          |   |        |       |               |                |
| <b>INFOPOINT NE PIKAT TURISTIKE (4 COPE)</b> |          |   |        |       |               |                |
| NR.  | KODI     | EMËRTIMI I PUNIMEVE.  | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH |
|  |          | <b>1. PUNIME SHITESASH</b>                                  |        |       |               |                |
| 1  | 3.183/c  | Shtrese zhavor lumi t=20cm                                  | m2     | 9.8   |               |                |
|  |          | <b>SHUMA 1:</b>   |        |       |               |                |
|  |          | <b>2. PUNIME SHITESASH 2</b>                                |        |       |               |                |
| 2  | 2.262/4  | Shtrese betoni C 16/20                                      | m3     | 4.8   |               |                |
|  |          | <b>SHUMA 2:</b>   |        |       |               |                |
|  |          | <b>3. PUNIME DHEU</b>                                       |        |       |               |                |
| 3  | 2.1      | Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III          | m3     | 9.8   |               |                |
|  |          | <b>SHUMA 3:</b>   |        |       |               |                |
|  |          | <b>4. PUNIME DYER DRITARE</b>                               |        |       |               |                |

|   |          |   |                 |      |  |  |
|---|----------|---|-----------------|------|--|--|
| 4   | 2.373    | F.V Vetrare druri   | m2              | 84   |  |  |
|   |          |   | <b>SHUMA 4:</b> |      |  |  |
| <b>5. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b> |          |   |                 |      |  |  |
| 5   | 2.602    | Pedane druri (binare+derrase)   | m2              | 120  |  |  |
|   |          |   | <b>SHUMA 5:</b> |      |  |  |
| <b>6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>                    |          |   |                 |      |  |  |
| 6   | 2.220    | Çati me kapriate metalike me HD 10~12m, mbuluar me plastmas te valezuar | m2              | 64   |  |  |
|   |          |   | <b>SHUMA 6:</b> |      |  |  |
| <b>7. PUNIME BETONI DHE B/A</b>                             |          |   |                 |      |  |  |
| 7   | 2,114    | Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20                       | m3              | 1.95 |  |  |
|   |          |   | <b>SHUMA 7:</b> |      |  |  |
| <b>8. PUNIME BOJATISJE</b>                                  |          |   |                 |      |  |  |
| 8   | 2.421    | Pergatitje e vendosje lende e sharruar                                  | m3              | 2    |  |  |
|   |          |   | <b>SHUMA 8:</b> |      |  |  |
| <b>9. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>               |          |   |                 |      |  |  |
| 9   | 1.99/p   | Pergatitje konstruksione metalike te perbera                            | ton             | 0.8  |  |  |
|   |          |   | <b>SHUMA 9:</b> |      |  |  |
| <b>Shuma Analiza 2</b>                                      |          |   |                 |      |  |  |
| <b>INFOPOINT QENDRA E QYTETIT</b>                           |          |   |                 |      |  |  |
| <b>1. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>                    |          |   |                 |      |  |  |
| 1   | 2.256/b  | Mbulim çatie me panele sandwich   | m2              | 26   |  |  |
| 2   | 2.209    | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100                      | ml              | 6    |  |  |
| 3   | 2.212/b  | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine baker 33cm                      | ml              | 6    |  |  |
|   |          |   | <b>SHUMA 1:</b> |      |  |  |
| <b>2. PUNIME HEKUR BETONI</b>                               |          |   |                 |      |  |  |
| 4   | 2.182    | F V konstruksione metalike te thjeshta                                  | ton             | 1.5  |  |  |
|   |          |   | <b>SHUMA 2:</b> |      |  |  |
| <b>3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b> |          |   |                 |      |  |  |
| 5   | 2.276/a  | Shtrese parketi laminat   | m2              | 24   |  |  |
|   |          |   | <b>SHUMA 3:</b> |      |  |  |
| <b>4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>                        |          |   |                 |      |  |  |
| 6   | 2.297/b  | Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm                                   | m2              | 24   |  |  |
| 7   | 2.298    | Veshje fasade me alukobonde   | m2              | 15   |  |  |
|   |          |   | <b>SHUMA 4:</b> |      |  |  |
| <b>5. PUNIME MURATURE TULLE</b>                             |          |   |                 |      |  |  |
| 8   | 2.108/1c | Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires             | m2              | 24.3 |  |  |
|   |          |   | <b>SHUMA 5:</b> |      |  |  |
| <b>6. PUNIME DYER DRITARE</b>                               |          |   |                 |      |  |  |
| 9   | 2.373/a  | Vetrato xhami i temperuar   | m2              | 30   |  |  |
|   |          |   | <b>SHUMA 6:</b> |      |  |  |
| <b>7. PUNIME BOJATISJE</b>                                  |          |   |                 |      |  |  |
| 10  | 2.451    | Lyerje me hidromat, 2 duar  | m2              | 60   |  |  |
| 11  | 2.418    | Parmak me lende druri   | m2              | 8    |  |  |
|   |          |   | <b>SHUMA 7:</b> |      |  |  |
| <b>Shuma Analiza 3</b>                                      |          |   |                 |      |  |  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>SHUMA 1+2+3</b>                   |  |
| Fondi Rezervë (5.0%)                 |  |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) |  |
| Shuma TVSH (20%)                     |  |
| Shuma me TVSH                        |  |
| <b>Totali</b>                        |  |

Preventivuesi: Ing. Orgent ÇONIKU

KRYETARI

**Besion AJAZI**