

PREVENTIV

OBJEKTI: SISTEMIM I PERROIT TE QYTETIT TE LAÇIT, BASHKIA KURBIN

Nr.	Analiz	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime Ndertimi						
1		Pastrim Siperfaqe me bime te vogla d-10cm	m2	2100		
2		Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25m3, ne kanal gjeresi >2m, toke zak, kategoria III me shkarkim ne toke	m3	14012		
3		Transport dheu me auto deri ne 2 km	m3	9753		
4		Prishje shtrese betoni	m3	168		
5		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice , 3cm me makineri	m2	1750		
6		Shtrese binderi me zall lavatrice , 5cm me makineri	m2	1750		
7		Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	1318		
8		Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah kateg.III	m3	4259		
9		Beton C25/30 per kanalin	m3	1980		
10		FV Hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	60.80		
11		FV Hekur betoni periodik Ø>12mm	ton	165.09		
12		Transport betoni me autobetoniere deri ne 0.5km	m3	2185		
13		Shtrese betoni C12/15, t=10cm	m3	205		
14		Shtrese zhavorri, t=10cm	m ²	2050		
15		FV waterstop gome t=25cm	ml	1320		
SHUMA						
TVSH 20%						
Shuma totale						