

Objekti: "Rikonstruksion i rruges "Via Egnatia", Bashkia Peqin

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$	m2	1000		
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	220		
SHUMA 1:						
2. PUNIME GERMIMI						
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	239		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SHITESASH						
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	485		
5	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	230		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2400		
SHUMA 3:						
4. ANALIZA TEKNIKE						
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2400		
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2400		
SHUMA 4:						
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2		

		SHUMA 5:				
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	10		
11	3.604	F.V kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyster me boje)ne zonat e shkollave	ml	200		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
12	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	15		
13	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	651		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME TE NDRYSHME				
14	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	1600		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME SHITESH 2				
15	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	40		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JASHTH LISTE				
16	AnR.66	Restaurim Kalldremit 15-20 cm	m2	910		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						