

Projektuesi: "ERALD-G" shpk
Objekti: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËVE TË "RINASIT" DHE "STEMËVE", FSHI KRUIË

PREVENTIV PUN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.
		1. PUNIME GERMIMI
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
3	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km
		SHUMA 1:
		2. PUNIME SHTRESASH
4	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm
		SHUMA 2:
		3. ANALIZA TEKNIKE
6	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri
7	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
		SHUMA 3:
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME
8	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni
9	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni
		SHUMA 4:
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20
		SHUMA 5:
		6. B. SINJALET HORIZONTALE
11	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike
		SHUMA 6:

		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA
12	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60
13	3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60
14	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60
15	3.933/2	F.v. Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40
		SHUMA 7:
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE
16	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm
		SHUMA 8:
Shuma Analiza		
Fondi Rezervë (3.0%)		
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)		
Shuma TVSH (20%)		
Totali		

Preventivuesi: (plotësohet nga o.e pjesëmarrës në tender)

Seriali: ECC7CAB9-8371-43C3-8B50-645B3AD4CFFE

Datë: 26-03-2024

HATI RINAS, NJ.A.NIKËL,

NIMESH

NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
m3	174.6		
m3	10		
m3	184.6		
m3	235.4		
m2	2354		
m2	1690		
m2	1690		
m	30		
m	40		
m3	1		
ml	970		

