



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**BASHKIA KAMEZ**  
**PREVENTIV**

**OBJEKTI: Rikonstruksion rruga "Korabi" Valias+Albanet.seg+ 4seg. "Pingul me Gjirakastren" Valias**

**OBJEKTI: Rikonstruksion rruga "Korabi" Valias+Albanet.seg**

( L =850ml, B~9m, b asf ekz= 4.2m, 2x0.4kunete, 4mtrotuar2anet, )

	An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>I PUNIME NE RRUGE</b>						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m <sup>2</sup>	7070		
2	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	60		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	60		
4	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m <sup>3</sup>	90		
5	3.211	Shtrese çakelli T=20cm	m <sup>2</sup>	600		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	600		
7	3.222/2	Shtrese binderi 1x6 cm	m <sup>2</sup>	600		
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 1x4cm+rampe per ngadalsim shpejtesie(3 rampa)	m <sup>2</sup>	3650		
9	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 1x4cm+rampe per ngadalsim shpejtesie(3 rampa) rruga Albanet 500ml.	m <sup>2</sup>	3570		
10	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	12		
11	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor dhe anesor ).Termoplastike (paste ) anesoret + aksi+vije zime kembesoret	ml	3340		
12	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	6		
<b>SHUMA I</b>						
<b>II PUNIME NE KUB</b>						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	680		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	680		
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	524		
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm ( perfshire reren per mbrojtjen e tubit )	ml	1666		
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m <sup>3</sup>	374		
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	57		
<b>SHUMA II</b>						
<b>III PUNIME TROTUARE( 1m dhe 3 m dy ane)</b>						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	340		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	340		
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m <sup>3</sup>	510		
4	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	2805		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti ne trotuar T=10cm	m <sup>2</sup>	2805		
6	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	ml	1667		
7	2.262/4	Beton per fiksime bordure C16/20	m <sup>3</sup>	63.8		
8	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m <sup>2</sup>	2832		
9	2,111	Mure betoni C12/15(themel,xokol betoni) themel+ mure mbajtes	m <sup>3</sup>	104		
10	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1.248		
<b>SHUMA III</b>						

IV <sub>2</sub>		PUNIME PER NDRICIMIN					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA	
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	850			
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndriçimin	ml	850			
3	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	24			
4	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	255			
5	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	255			
6	2.261	Mbushje me rere	m <sup>3</sup>	127.5			
7	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m <sup>3</sup>	127.5			
		SHUMA IV					
		SHUMA I-IV					
<b>OBJEKTI : Ndertim 4seg. "Pingul me Gjirokastrën" Valias</b>							
( L1 =100ml, L2=100ml, L3=80ml, L4=70ml basf= 3m )							
<b>Ltot=350m</b>							
<b>I</b>	<b>PUNIME NE RRUGE</b>						
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA	
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	105			
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	105			
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor+bankine	m <sup>3</sup>	140			
4	3.211	Shtrese çakelli T=20cm	m <sup>2</sup>	1050			
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	1050			
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m <sup>2</sup>	1050			
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m <sup>2</sup>	1050			
8	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor dhe anesor ).Termoplastike (paste ) anesoret + aksi+vije zime kembesoret	ml	710			
9	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	4			
		SHUMA I					
		TOTALE					
		TVSH 20%					
		TVSH TOTALE					

Shenim: Preventivi është hartuar në bazë të VKM nr.216, datë 13.04.2023

**Preventivues:**

Ing. Eglantina Disha



**Drejtori P.I-se**

Ing. Flora MUÇA



**MIRATOI  
Rakip SULI**

**KRYETAR**

