

**Objekti:** “Ndertim Kopesht Cerdhe e Integruar, Ne rru. “Muharrem Caushi”, Njesia Strukturore KA/208 Tirane Shqiperi.

### PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		<b>1. PUNIME DHEU</b>				
1	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	2464		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3468		
3	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m3	330		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PRISHJE</b>				
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	450		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	300		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
6	2.65/1	Mur me tulla te plota zak, deri 8m, llaç perzier M 15	m3	480		
7	2.86.	Mur me tulla me 6 vrime, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	160		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
8	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	481		
9	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	140		
10	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	105		
11	2.698	Soleta b/a C 25/30 t=10cm	m3	142		
12	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	1988		
13	2,129	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3	42		
14	2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	48		
15	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m2	758		
16	2,116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3	90		
17	2,117	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m3	25		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				

18	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	120		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
19	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	167.2		
20	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2		
21	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	15		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
22	2.701	Shtresë çakëlli	m3	331		
23	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	1010		
24	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	1170		
25	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	1284		
26	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	487		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME SHTRESASH 2</b>				
27	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	302		
28	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	202		
29	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	24		
30	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	47		
31	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	45		
32	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme, 30x30cm	m2	569		
33	2.261	Shtrese rere	m3	100		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>				
34	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	997		
35	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	781		
36	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	984		
37	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	230		
38	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	20		
39	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	67.47		

		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
40	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	1980		
41	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	3431		
42	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	2125		
43	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	639		
44	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	m2	20.3		
45	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	545		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. PUNIME BOJATISJE</b>				
46	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml	205		
47	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	5400		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. PUNIME DYER DRITARE</b>				
48	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	325		
49	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	150		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
50	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	11		
51	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	copë	4		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
52	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	353		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>				
53	1.127/p	Bordura betoni 20x35cm	m	257		
54	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur $\varphi$	ton	9.98		
		<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. PUNIME SHTRESASH</b>				
55	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm	m2	17		
56	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	105		

		<b>SHUMA 16:</b>				
		<b>17. PUNIME GERMIMI</b>				
57	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	254		
		<b>SHUMA 17:</b>				
		<b>18. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
58	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	185		
59	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	220		
60	3.588	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotelefoni, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m	copë	16		
		<b>SHUMA 18:</b>				
		<b>19. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>				
61	4.5	Shkalle metalike me llamarine te riguar	ton	4.28		
		<b>SHUMA 19:</b>				
		<b>20. PUNIME NGRITJE KANTJERI</b>				
62	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m2	420		
		<b>SHUMA 20:</b>				
		<b>21. INSTALIME PER NDRICIM</b>				
63	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	21		
64	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm <sup>2</sup> i zhveshur	m	66		
65	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	113		
66	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	192		
67	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	6		
68	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	1999		
69	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	3689		
70	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	1800		
71	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	820		
72	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	39		
73	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	copë	6		
74	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	156		

75	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	36		
76	2.550	F.V. Sirene e brendshme audio vizive	copë	8		
77	2.551	F.V. Sirene e jashtme	copë	2		
		<b>SHUMA 21:</b>				
		<b>22. GAZ E NAFTAESJELLES</b>				
78	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	ton	0.095		
		<b>SHUMA 22:</b>				
		<b>23. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
79	2.522	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 170	ml	20		
80	2.501	F.V WC allafrenga	copë	43		
81	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	44		
82	2.498	F.V lavapjate	copë	3		
83	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohje	copë	11		
84	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohje sanitar	copë	5		
85	2.491/2a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	85		
86	2.491/2b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	35		
87	2.491/2c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml	35		
88	2.491/2d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10	ml	45		
89	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	40		
90	2.491/2f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	25		
91	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	40		
92	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	copë	5		
93	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	7		
94	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	3		
95	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	13		
96	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	390		
		<b>SHUMA 23:</b>				
		<b>24. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
97	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	31		
		<b>SHUMA 24:</b>				
		<b>25. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
98	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	14		

99	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	5		
100	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	3		
101	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	11		
		<b>SHUMA 25:</b>				
		<b>26. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
102	An	Kornize Dekorative Gipsi per dritaret 10x10x10 cm	ml	1200		
103	An	Veshje fasade me rrjete metalike	m2	79		
104	An	Korimano druri + llak per parapetin e shkalles	ml	174		
105	An	Dysheme Polipropilen	m2	250		
106	An	Stol Betoni & Druri 270x40x50 cm	copë	26		
107	AnEl.-1	FV Box linje 20KV, model IM, 630A	komplet	2		
108	AnEl.-2	FV Box transformatori 20KV, model QM, 630A	komplet	1		
109	AnEl.-3	FV Kabell TM - XLPE 180mm AL	ml	200		
110	AnEl.-4	FV Koke Kablli TM 20KV e brendshme	copë	4		
111	AnEl.-5	FV Kabell FG7(O)R 0.6/1KV, 1*95mm <sup>2</sup>	ml	40		
112	AnEl.-6	FV Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.TU) sipas skemes elektrike	copë	1		
113	AnEl.-7	FV Kabell FG7(O)R 0.6/1KV, 4G70mm <sup>2</sup>	ml	22		
114	AnEl.-8	FV Kabell FG7(O)R 0.6/1KV, 5G50mm <sup>2</sup>	ml	25		
115	AnEl.-9	FV Kabell FG7(O)R 0.6/1KV 5G16mm <sup>2</sup>	ml	95		
116	AnEl.-10	FV Shufer Tokezimi Zn 10mm	ml	829		
117	AnEl.-11	FV Tub kavidot 63mm	ml	30		
118	AnEl.-12	Kanaline metalike me kapak 200x75mm me aksesore	ml	9.6		
119	AnEl.-13	FV Kanaline metalike me kapak 150x75mm me aksesore	ml	175		
120	AnEl.-14	FV Kanaline metalike me kapak 100x75mm me aksesore	ml	163		
121	AnEl.-15	FV Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.K/KO.) kryesori objektit dhe kati perdhe	copë	1		
122	AnEl.-16	FV Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.K1.) kati i pare	copë	1		
123	AnEl.-17	FV Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.K2)	copë	1		
124	AnEl.-18	FV Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.L.)	copë	1		

125	AnEl.-19	FV Panel shperndares ne tension te ulet (K.E.KU.)	copë	1		
126	AnEl.-20	FV Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 5G35mm2	ml	43		
127	AnEl.-21	FV Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 5G10mm2	ml	43		
128	AnEl.-22	FV Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 5G6mm2	ml	80		
129	AnEl.-23	FV Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 5G4mm2	ml	31		
130	AnEl.-24	FV Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 3G4mm2	ml	957		
131	AnEl.-25	FV Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 3G2,5mm2	ml	1268		
132	AnEl.-26	FV Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 3G1,5mm2	ml	888		
133	AnEl.-27	F.V. Celes automatik infra 360° tavanor	copë	18		
134	AnEl.-28	F.V. Pulsant 1P 10A	copë	40		
135	AnEl.-29	FV Panel Rack i kompletuar.	copë	1		
136	AnEl.-30	F.V. Prize rrjeti RJ45	copë	36		
137	AnEl.-31	F.V. Kabell FTP cad5e	ml	890		
138	AnEl.-32	F.V. Sensor optik konvecional, I kompletuar	copë	162		
139	AnEl.-33	F.V. Pulsant mural konvencional	copë	8		
140	AnEl.-34	F.V. Kabell FM1OHM1 2*1mm	ml	1680		
141	AnEl.-35	F.V.Tub kavidot 90mm	ml	100		
142	AnEl.-36	F.V. Tub kavidot 63mm	ml	68		
143	AnEl.-37	F.V.Tub kavidot 40mm	ml	100		
144	AnEl.-38	F.V. Shtylle konike Zn h-3m	copë	16		
145	AnEl.-39	FV. Shtize rrufepritesi zingate 1m	copë	20		
146	AnEl.-40	FV Shkeputes togezimi	copë	12		
147	AnEl.-41	FV Stafa montimi e kompletuar 100cope	komplet	12		
148	AnM-1	Montim Gjenerator silencioz+kuader automatike	komplet	1		
149	AnM-2	Montim Transformator TM/TU 20-6/0.4KV	copë	1		

150	AnM-3	Montim Ndricules	copë	241		
151	AnM-4	Montim Spot D=175mm, LED 22W	copë	21		
152	AnM-5	Montim Ndricules LED 30W	copë	31		
153	AnM-6	Montim Ndricules evakuimi me llampe 1*11w, IP40	copë	62		
154	AnM-7	Montim Central MNZ 4 loop- 16 loop	komplet	1		
155	AnM-8	Montim Kamera te brendeshme	copë	29		
156	AnM-9	Montim Kamera te jashtme	copë	3		
157	AnM-10	Montim Njesia e rregjistrimit NVR 16CH	komplet	2		
158	AnM-11	Montim ndricues ne shtylle	copë	16		
159	AnEl.-42	F.V. Tub flexibel seria rende D=20mm	ml	2000		
160	AnEl.-43	F.V. Tub flexibel seria rende D=25mm	ml	1324		
161	AnEl.-44	F.V. Tub flexibel seria rende D=32mm	ml	1323		
162	AnHS.-1	F.V WC porcelani per persona me aftesi te kufizuara e kompletuar me mbatjese dhe aksesore	copë	1		
163	AnHS.-2	F.V. Lavaman porcelani per persona me aftesi te kufizuara e kompletuar me mbatjese dhe aksesore	copë	1		
164	AnHS.-3	F.V. Grup pompimi uji sanitar, inverter, i perbere nga 2 pompa, i kompletuar me flusostat, transduttore presioni, panel kontrolli dhe gjithë aksesoret e nevojshem me karakteristika: - prurja: 4.7l/sec, - prevalenca: 45mKH2O	copë	1		
165	AnHS.-4	F.V. Tub dhe rakorderi PE d= 75 mm, t=5,0mm, PN 10 bar	ml	45		
166	AnHS.-5	F.V Bllok i matjes se konsumit te ujit sanitar, i kompletuar kutine apo puseten si ne projekt, permase 1 1/2", me mates prurje ujit, valvola ndarese dhe kondravalvol, ajernxjerres, sic paraqitet ne projekt	copë	1		
167	AnHS.-6	FV Galexhant mekanik 1 1/4"	copë	5		
168	AnHS.-7	FV Kundravalvol bronzi Ø 1 1/4 "	copë	3		
169	AnKU.-1	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN4 Dj 160 mm	ml	55		
170	AnKU.-2	F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN4 Dj 200 mm	ml	60		
171	AnKU.-3	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 125 mm	ml	25		



172	AnKU.-4	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 110 mm	ml	45		
173	AnKU.-5	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 90 mm	ml	50		
174	AnKU.-6	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 75 mm	ml	20		
175	AnKU.-7	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 50 mm	ml	110		
176	AnKU.-8	F.V. Tubacion HD-PE i brinjezuar SN4 DN 200 mm	ml	130		
177	AnKU.-9	F.V. Tubacion HD-PE i brinjezuar SN4 DN 250 mm	ml	135		
178	AnKU.-10	F.V. Tubacion HD-PE i brinjezuar SN4 DN 315 mm	ml	75		
179	AnKU.-11	F.V. Tuba PVC-U SN 8 Dj 110 x 3.0 mm	ml	110		
180	AnKU.-12	Pusete/pike kontrolli ne kemben e kolones se ujit te shiut	copë	16		
181	AnKU.-13	F.V. Pileta tarrace PE/ABS me kapak tip rrjete konike 150 x 150 mm; dalje vertikale/horizontale Dj 110 mm	copë	16		
182	AnKU.-14	F.V. Kunete B/A e mbledhjes se ujit te shiut, C25/30, B=20cm, t=10cm	ml	250		
183	AnMNZ-1	Montim grup pompimi MKZ, ne perputhje me normen EN 12845, i perbere nga: - Elektropompe sherbimi Q = 140 l/min, 5.5bar; - Motopompe sherbimi Q = 140 l/min, 5.5bar; - Pompe pilote "Jockey" Q = 60 lmin, 6.0bar, kumpletuar me valvola, kondravalvola, kit testimi, si ne p	copë	1		
184	AnMNZ-2	Kasete hidranti per vendosje brenda/jashte murit, tipi UNI-EN 671/2 DN 25, e pajisur me hedhes te tipit STARJET, tubacion "gjysem i ngurte" i certifikuar gjatesia 25mt, permase 100x65x23cm, edhe per mbajtjen e nje fiksi portabel	copë	7		
185	AnMNZ-3	Montim shuares zjarri portatel, me pluhur 6kg, me aftesi shuarse jo me te ulet se 34A - 233BC	copë	16		
186	AnMNZ-4	Montim shuares zjarri portatel, me CO2, 5kg, me aftesi shuarse jo me te ulet se 113B	copë	1		
187	AnMNZ-5	Grup i lidhjes me brigadat MNZ, norma UNI 10778, me flanaxha, lidhje DN 70 norma UNI 808, prej bronxi En 1982, si ne projekt	copë	1		
188	AnMNZ-6	Grup saraçineske me 1 Gryke lidhje hidranti 2 1/2" për brigadat MNZ	copë	3		
189	AnMNZ-7	F.V Valvol Baterfly 2 1/2"=65mm	copë	2		

190	AnHVAC-1	Montim pompe nxehtesie ajer-uje, 230 kW ftohje, 245 kW ngrohje (7/12-50/45), e kompletuar me komanden qendrore remote, konstruktionin mbeshtetes, antivibrante, flusostat, termometra, manometra, xhunto antivibrante per lidhjet me tubacionet e ujit, saracineska shkarkimi.	copë	1		
191	AnHVAC-2	Akumul Termik 2000 litra , i termoizoluar me 20 mm, me dalje 4x DN100	copë	1		
192	AnHVAC-3	Ene zgjerimi 150 litra	copë	1		
193	AnHVAC-4	Pompe qarkulluese binjake - Pompa e nxehtesise Prurje: 39 560 (l/h) Renie Presioni: 80 (kPa)	copë	1		
194	AnHVAC-5	Pompe qarkulluese binjake - Fan Coil Prurje: 39 560 (l/h) Renie Presioni: 90 (kPa)	copë	1		
195	AnHVAC-6	Pompe qarkulluese binjake - Radiatore Prurje: 2200 (l/h) Renie Presioni: 70 (kPa)	copë	1		
196	AnHVAC-7	Kolektor DN150 me gjatesi L=2m , i termoizoluar 50 mm, bashke me mbeshteteset, sistemin e mberthimit dhe te fiksimit.	copë	2		
197	AnHVAC-8	Paisje trajtimi ajri Fan Coil vertikal , per vendosje ne dysheme: 1.73 kW ftohje, 1.95 kW ngrohje , ajer mes: 290 m3/h, inverter EC motor	copë	10		
198	AnHVAC-9	Paisje trajtimi ajri Fan Coil vertikal , per vendosje ne dysheme: 2.40 kW ftohje, 2.66 kW ngrohje , ajer mes: 450 m3/h, inverter EC motor	copë	2		
199	AnHVAC-10	Paisje trajtimi ajri Fan Coil vertikal , per vendosje ne dysheme: 2.80 kW ftohje, 2.97 kW ngrohje , ajer mes: 450 m3/h, inverter EC motor	copë	6		
200	AnHVAC-11	Paisje trajtimi ajri Fan Coil vertikal , per vendosje ne dysheme: 3.40 kW ftohje, 3.29 kW ngrohje , ajer mes: 600 m3/h, inverter EC motor	copë	16		
201	AnHVAC-12	Paisje trajtimi ajri Fan Coil vertikal , per vendosje ne dysheme: 4.45 kW ftohje, 4.28 kW ngrohje , ajer mes: 600 m3/h, inverter EC motor	copë	16		
202	AnHVAC-13	Paisje trajtimi ajri Fan Coil horizontal , per vendosje ne tavan: 2.80 kW ftohje, 2.97 kW ngrohje , ajer mes: 450 m3/h, inverter EC motor	copë	4		

203	AnHVAC-14	Paisje trajtimi ajri Fan Coil horizontal , per vendosje ne tavan: 3.40 kW ftohje, 3.29 kW ngrohje , ajer mes: 600 m3/h, inverter EC motor	copë	9		
204	AnHVAC-15	Paisje trajtimi ajri Fan Coil horizontal , per vendosje ne tavan: 4.45 kW ftohje, 4.28 kW ngrohje , ajer mes: 600 m3/h, inverter EC motor	copë	5		
205	AnHVAC-16	F.V. Radiator me 16 elemente, Q=2205 W, L=1280 mm.	copë	11		
206	AnHVAC-17	Sistemi i regullimit dhe i kontrollit te centralit termik, perfshire kuadri i fuqise te centralit termik, programim automatik ditor/javor.	copë	1		
207	AnHVAC-18	Valvola termostatike per radiatore, tipi antivandal	copë	11		
208	AnHVAC-19	Kit kolektori shperndares, i termoizoluar, i kompletuar, permasa 3/4", 2+2 dalje	copë	1		
209	AnHVAC-20	Kit kolektori shperndares, i termoizoluar, i kompletuar, permasa 3/4", 4+4 dalje	copë	2		
210	AnHVAC-21	Kit kolektori shperndares, i termoizoluar, i kompletuar, permasa 3/4", 5+5 dalje	copë	2		
211	AnHVAC-22	Kit kolektori shperndares, i termoizoluar, i kompletuar, permasa 3/4", 6+6 dalje	copë	8		
212	AnHVAC-23	Grup furnizimi automatik me uje, bashke me saracineskat filtrin dhe te gjithë aksesoret e nevojshem	copë	1		
213	AnHVAC-24	Valvol sigurie 1" 6 bar	copë	1		
214	AnHVAC-25	Manometer 0/6 bar	copë	12		
215	AnHVAC-26	Termometer 0/120C	copë	10		
216	AnHVAC-27	Filter ujit mekanik DN 32 [11/4"]	copë	1		
217	AnHVAC-28	Filter ujit mekanik DN 100 [4"]	copë	2		
218	AnHVAC-29	Valvol Butterfly DN 32 [11/4"]	copë	4		
219	AnHVAC-30	Valvol Butterfly DN 100 [4"]	copë	16		
220	AnHVAC-31	Xhunto antivibrante DN 32 [11/4"]	copë	2		
221	AnHVAC-32	Xhunto antivibrante DN 100 [4"]	copë	6		
222	AnHVAC-33	Valvol moskthimi DN 32 [11/4"]	copë	1		

223	AnHVAC-34	Valvol moskthimi DN 100 [4"]	copë	2		
224	AnHVAC-35	Valvol me sferë DN 25 [3/4"]	copë	6		
225	AnHVAC-36	Valvol me sferë DN 20 [3/4"]	copë	4		
226	AnHVAC-37	Ajernxjerres automatike ne kolone 1/2"	copë	10		
227	AnHVAC-T.1	Tub celiku DN 20 (3/4")	ml	200		
228	AnHVAC-T.2	Tub celiku DN 25 (1 ")	ml	40		
229	AnHVAC-T.3	Tub celiku DN 32 (1 1/4")	ml	92		
230	AnHVAC-T.4	Tub celiku DN 40 (1 1/2")	ml	90		
231	AnHVAC-T.5	Tub celiku DN 50 (2 ")	copë	40		
232	AnHVAC-T.6	Tub celiku DN 65 (2 1/2")	ml	35		
233	AnHVAC-T.7	Tub celiku DN 100(4")	ml	120		
234	AnHVAC-T.8	Tub PEX 18 mm	ml	840		
235	AnHVAC-T.9	Tub PEX 22 mm	ml	250		
236	AnHVAC-T.10	Tubacione per shkarkim kondensati, plastike lidhje me gota te izoluar me gomine, bashke me sistemin e mberthimit dhe te fiskimit. (PP32, PP40,PP50)	ml	580		
237	AnVen-1	F.V Grile thithje per ambjentet sanitare, me damfer, prej llamarine celiku te lyer, 60-100 mc/h	copë	41		
238	AnVen-2	F.V Grile tranzite, 240 mc/h	copë	8		
239	AnVen-3	F.V Grile tranzite, 180 mc/h	copë	2		
240	AnVen-4	F.V Grile tranzite, 120 mc/h	copë	1		
241	AnVen-5	F.V. Ventilator linje 240 mc/h, 35-55Pa	copë	9		
242	AnVen-6	F.V. Ventilator linje 180 mc/h, 50Pa	copë	1		
243	AnVen-7	F.V. Ventilator linje 120 mc/h, 30Pa	copë	1		
244	AnVen-8	F.V. Tubacione llamarine prej celiku te galvanizuar, se bashku me sistemin e mberthimit	m2	90		
245	AnVen-9	F.V. Tubacione fleksibel per ventilim, DN100mm	ml	25		

		<b>SHUMA 26:</b>			
		<b>27. PAJISJE JASHTË LISTE</b>			
246	Pj	F.V. Ashensor	copë	1	
247	Pj	Gjenerator silencioz 80kva + kuader automatike	komplet	1	
248	Pj	Transformator fuqie 20/0.4kV, 250KVA me izolim ne vaj	komplet	1	
249	Pj	Ndricues Tip xC CIMA PALO AS1 230V, 24W, 4230lm, IP66 4000K	copë	16	
250	Pj	Ndricues QH LED 36W 4780lm, 36w, 4000K, WARM 60x60cm, ose te ngjashem	copë	241	
251	Pj	Ndricues 3F LINDA LED 30W 4580lm, 4000K L-127cm, ose te ngjashem	copë	31	
252	Pj	Spot LUNA ROUD D=175mm, LED 22W, 4000K	copë	21	
253	Pj	Ndricues evakuimi me llampe 1*11w, IP40, ose te ngjashem	copë	62	
254	Pj	Central MNZ 4 loop- 16 loop	komplet	1	
255	Pj	Kamera te brendeshme, IP sipas specifikimeve	copë	29	
256	Pj	Kamera te jashteme, IP sipas specifikimeve	copë	3	
257	Pj	Njesia e rregjistrimit NVR 16CH	komplet	2	
258	Pj	Grup pompimi MKZ, ne perputhje me normen EN 12845, i perbere nga: - Elektropompe sherbimi Q = 140 l/min, 5.5bar; - Motopompe sherbimi Q = 140 l/min, 5.5bar; - Pompe pilote "Jockey" Q = 60 lmin, 6.0bar, kumpletuar me valvola, kondra valvola, kit testimi, si ne projekt	copë	1	
259	Pj	Shuares zjarri portatel, me pluhur 6kg, me aftesi shuarse jo me te ulet se 34A - 233BC	copë	16	
260	Pj	Shuares zjarri portatel, me CO2, 5kg, me aftesi shuarse jo me te ulet se 113B	copë	1	
261	Pj	Pompe nxehtesie Ajër-Ujë, 230 kW ftohje, 245 kW ngrohje (7/12-50/45), e kompletuar	copë	1	
		<b>SHUMA 27:</b>			
<b>Shuma Analiza</b>					
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>					
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>					
<b>Shuma TVSH (20%)</b>					
<b>Shuma me TVSH</b>					
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>					
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>					
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>					