

Projektuesi: Shoqeria "ZENIT&CO;" sh.p.k

Objekti: NDERTIM RRJET UJITES NE FORME SHIU PERGJATE LUMIT LANA

Datë: 20-09-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	145.0		
2	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	15.0		
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	348.55		
4	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	139.42		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	50.0		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	18.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
7	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	25.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	45.0		
9	2.261	Shtrese rere	m3	209.13		
		Shuma 4:				
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
10	2.576	Puse kont 1.25x1.25x1,5m	copë	3.0		
11	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	3.0		

		Shuma 5:				
		6. INSTALIME HIDRO-SANTARE DHE NGROHJE				
12	2.517	Tuba gize me plumb	copë	1.58		
13	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	2392.0		
14	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	2215.0		
15	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	40.0		
		Shuma 6:				
		7. ANALIZA JASHTE LISTE				
16	An	F.V Depozite metalike Diam 2100 mm L=3000 mm, cilindri me llamarinë spesor 5mm, e blastenuar dhe e lyer ne fabrike me boje hypoxide nga brenda dhe jasht.	copë	9.0		
17	An	F V Kapak gize Φ 600, D400 me gomine	copë	3.0		
18	An	Kapak per Pusin	copë	3.0		
19	An	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, Pn 16	ml	260.0		
20	An	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, Pn 16	ml	824.0		
21	An	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, Pn 16	ml	1240.0		
22	An	Sprucator uji per vaditje me Rm=8.2-15.2m	copë	579.0		
23	An	Sprucator uji per vaditje me Rm=2.1-3m	copë	1057.0		
24	An	Saracineske Dn100 Pn16 me flanaxhe dhe volam mbylles gome	copë	3.0		
25	An	Saracineske Dn80Pn16 me flanaxhe dhe volam mbylles gome	copë	4.0		
26	An	Saracineske Dn65 Pn16 me flanaxhe dhe volam mbylles gome	copë	4.0		
27	An	Saracineske Dn40 Pn16 me flanaxhe dhe volam mbylles gome	copë	2.0		
28	An	Saracineske Dn50 Pn16 me flanaxhe dhe volam mbylles gome	copë	3.0		

29	An	FV valvul reduktuese presioni DN100 PN16 dhe rakorderi	copë	4.0		
30	An	FV valvul reduktuese presioni DN65 PN16 dhe rakorderi	copë	8.0		
31	An	FV valvul reduktuese presioni DN40 PN16 dhe rakorderi	copë	4.0		
32	An	FV Elektrovalvula per linjen DN75	copë	4.0		
33	An	FV Elektrovalvula per linjen DN63	copë	4.0		
34	An	FV Elektrovalvula per linjen DN40	copë	2.0		
35	An	FV Vendorsje tub fleksibel DN100/PN16 per daljen e ujit nga pus cpimi	ml	390.0		
36	An	F.V.Kabell TU tip FG16OM16 0,6/1 kV 5x6mm2 nga kabina e TU OSHEE deri tek paneli elektrik i sistemit te vaditjes	ml	210.0		
37	An	F.V.Kabell TU tip H07RNF-F 5x4mm2 nga paneli elektrik i sistemit vaditjes deri tek el/pompa zhytесе	ml	480.0		
38	An	F.V.Kabell TU tip H07RNF-F 3x2,5mm2 nga paneli elektrik i sistemit vaditjes deri tek el/pompa zhytесе per sensoret e nivelit	ml	480.0		
39	An	F.V. Galexhant elektrik per nivelin e ujit ne rezervuaret e ujit	copë	3.0		
40	An	Nxjerrje el/pompe te demtuar ne pusin e ujitjes :Cmontim kabllosh elektrik,kapuku pusit,tubacione duke perdorur 8 ore vinc 2 ton	copë	3.0		
41	An	Vendorsje el/pompe zhytесе Q=0,6L/sek H=150m U=3x380V,50Hz,2,2kW	copë	3.0		
42	An	Vendorsje Paneli elektrik i TU sipas projektit (hyrje nga kabine e OSHEE+pompa zhytесе+pompa siperfaqesore+programator)	copë	3.0		
43	An	Vendorsje Pompe uji centrifugale Q=6 l/sek, H=50M	copë	3.0		
		Shuma 7:				
		8. PAJISJE JASHTË LISTE				
44	Pj	El/pompe zhytесе Q=0,6L/sek H=150m U=3x380V,50Hz,2,2kW	copë	3.0		

45	Pj	Paneli elektrik i TU sipas projektit (hyrje nga kabine e OSHEE+pompa zhytесе+pompa sipërfaqesore+programator+sistem ndezje fikje pompe)	copë	3.0		
46	Pj	Pompe uji centrifugale Q=6 l/sek, H=50M	copë	3.0		
		Shuma 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Ing. Arqile Peri

Investitori:

Bashkia Tirane

Shënime: