



MIRATOI
KRYETARI I BASHKISË HIMARË
Z.VANGJEL TAVO

BASHKIA HIMARË
OBJEKTI: "Rikonstruksioni i rrugës hyrse Ilias".

Nr	Nr i Analizes	Zerat e punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
I.Punime Germimi dhe Mbushje						
1	2.1a	Germim dheu me krahe e transport k dore 10m,kat IV	m3	38.0	-	-
2	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	84.0	-	-
3	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	196.4	-	-
4	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	318.4	-	-
				Shuma 1		-
II.Punime Shtresash						
1	3.212/e	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1,403.9	-	-
2	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,403.9	-	-
3	An-1	Shtrese kalldremi gur këllic tmin=15-20cm	m2	400.0	-	-
4	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	900.0	-	-
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	900.0	-	-
				Shuma 2		-
III.Punime Betoni dhe B/A						
1	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (tombino)	m3	15.0	-	-
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (kunete)	m3	9.0	-	-
3	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	5.0	-	-
				Shuma 3		-
IV.Punime Hekur Betoni						
1	2.166	F V hekur betoni I zakonshem Ø 6 - 10 mm	ton	0.2	-	-
2	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.7	-	-
				Shuma 4		-
V.Punime te Ndryshme						
1	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	ml	280.0	-	-
				Shuma 8		-
		SHUMA				-
		SHUMA				-
		TVSH 20%				-
		SHUMA TOTALE I LEKE				-

HARTOI
SHOQERIA "2 ED" sh.p.k

