

PREVENTIV ZBATIMI

OBJEKTI: "NDËRTIM RRJETI SHPËRNDARËS NË FSHATIN GJASHTË, BASHKIA SARANDË"

Nr.	Nr. Analize	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (lekë)	Vlera (lekë)
Ndërtimi i rrjetit të brendshëm						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	6,389.00		
2	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	556.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2,639.00		
4	An.1	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=140mm, Pn 16	ml	885.00		
5	2.491/i	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, Pn 16	ml	1,080.00		
6	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	1,735.00		
7	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	6,625.00		
8	2.491/2b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	3,125.00		
9	An.3	Saraqinskë gize DN63 me aks teleskopik me pusëtë dhe kapak gize	copë	35.00		
10	An.4	Saraqinskë gize DN90 me aks teleskopik me pusëtë dhe kapak gize	copë	11.00		
11	An.5	Saraqinskë gize DN125 me aks teleskopik me pusëtë dhe kapak gize	copë	10.00		
12	An.6	Saraqinskë gize DN140 me aks teleskopik me pusëtë dhe kapak gize	copë	6.00		
13	2.261	Shtrese rere	m ³	2,639.00		
14	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	13,450.00		
15	3.471/c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m ³	4,306.00		
16	An.2	F.V. Pike lidhje komplet (Kasete, rakorderi dhe mates uji)	copë	625.00		
17	An.7	F.V. Matës uji mekanik DN140 PN10	copë	1.00		
18	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	14.00		
SHUMA I						
Rehabilitim segmentesh rrugore						
1	An.8	Prerje asfalti ekzistues me sharrë	m	4,280.00		
2	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,140.00		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	2,140.00		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m ²	2,140.00		
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	2,140.00		
SHUMA II						
SHUMA I+II						
Fondi rezervë			5.00%			
SHUMA + Fondi rezervë						
T.V.SH.			20.00%			
TOTALI						

Shënim:

1-Cmimet e punimeve i jane referuar Vendimit nr.216 DT 13.04.2023 Sistemi i Itegruar i Manualit Te Cmimeve Ne Ndertim

2-Cmimet e manikeri pajisjeve i jane referuar cmimeve te tregut

3-Cmimet e materialeve hidraulike qe nuk gjenden ne manual i jane referuar cmimeve te magazines

Hartoi: Ing. Thoma Koroveshi