

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHITRESASH				
1	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	4160		
2	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4660		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4660		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE				
4	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri	m2	4110		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1200		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME MURATURE GURI				
6	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	12		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI DHE B/A				
7	2,129	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3	18		
		SHUMA 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	8		
		SHUMA 6:				
		7. B. SINJALET HORIZONTALE				
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2000		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI				
10	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	0.41		
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.51		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME DHEU				
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1200		
		SHUMA 9:				
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
13	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5		
		SHUMA 10:				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezervë (0.0%)				
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)				
		Shuma TVSH (20%)				
		Shuma me TVSH				
		Totali				