

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. PUNIME DHEU</b>						
1	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	111.35		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME BETONI DHE B/A</b>						
2	2.110	Themel e xokol b/betoni C- 12/15	m3	91.36		
3	2.111	Mure betoni C 12/15	m3	93.6		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME TE NDRYSHME</b>						
4	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	29		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
5	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	9		
6	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	27.5		
7	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	55		
8	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	42		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>						
9	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	36		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (2.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						