

**REVENTIV PUNIMESH****P**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6600		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
2	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	2830		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	67		
4	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	116,798		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
5	2.130/1 a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	1642		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME ME SONDA NE URA</b>				
6	3.464	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 800mm, thellesia (0-10m).	m	1820		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME DHEU</b>				
7	2. 7/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6600		

		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHTRESASH</b>				
8	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1200.08557		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
9	3.245/2	Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallepi nga vlera e cmimit.	m3	975		
		<b>SHUMA 8:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Totali</b>						