



KRYETARI  
Z.Albert MELYSHI

BASHKIA MIRDITË

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "Permiresimi I infrastruktures rrugore per kembesoret dhe bicikletat ne fshatin turistik Katund I Vjeter".

Nr	Nr.man	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
<b>I-PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	783.20		-
2	3.180	Ndertim kasonete ne toke te forte	m2	700.00		-
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	967.50		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	783.20		-
		<b>SHUMA I</b>				-
<b>II - PUNIME SHTRESASH</b>						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (zgjerimi I rruges)	m2	650.00		-
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (korsi bicikletash)	m2	962.50		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (zgjerimi I rruges)	m2	1,443.75		-
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (bankina)	m2	962.50		-
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri(zgjerimi I rruges)	m2	962.50		-
6	3.233/2a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t =5cm, me makineri(korsi bicikletash)	m2	1,925.00		-
		<b>SHUMA II</b>				-
<b>III- PUNIME PER NDRICIMIN RRUGOR</b>						
1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	400.00		-
2	AN	FV Ndricules rruge LED, 100W	copë	50.00		-
3	3.169	F V shtylla metalike per ndrçim, H=7m, d=160mm	copë	50.00		-
4	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	50.00		-
5	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	40.00		-
6	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	3.00		-
7	2.261	Shtrese rere	m3	300.00		-
8	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi (fleksibel) ø 80	ml	2,000		-
9	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	50.00		-

10	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	50.00		-
11	3.172	F.V kuader komandimi komplet me santeri + fotoelement	cope	1		-
12	2.539	Automat magneto-termik 380V, 40A, 4P, Id=0.03A	cope	1		-
13	4.150/7	F.V percjellesa Cu 16mm2	ml	850		-
14	2.481/5	F.V. percjelles PV-500 5x10mm2	ml	675		-
15	2.481/4	F.V. percjelles PV-500 5x6mm2	ml	1434		-
16	2.481/3	F.V. percjelles PV-500 5x4mm2	ml	855		-
17	4.141/a7.	Shirit Sinjalizues	ml	2000		-
18	3.588	Ndertim Pusete kontrolli,elektro telefonike 1x1x1 m, me kapak gize	cope	1		-
19	3.407	F.V Tuba metalik, D = 140 mm, per kalime	ml	6		-
<b>SHUMA III</b>						-
<b>IV - PUNIME SINJALISTIKE</b>						
1	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	25.00		-
2	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente ( sprajt)	ml	1,925.00		-
3	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	20.00		-
<b>SHUMA IV</b>						-
<b>SHUMA I-III</b>						-
<b>Fond rezerve 5%</b>						-
<b>SHUMA</b>						-
<b>T.V.SH. 20%</b>						-
<b>TOTALI</b>						-

HARTOI  
"2 ED"sh.p.k  
Ing.Mark PEMAJ