



BASHKIA HIMARË



PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI: "Riasfaltim i rruges Piqeras-Sasaj"

Investitori: Bashkia Himarë

Nr	Nr.An	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
	I	PUNIME PRISHJE				
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m ²	6,825		
2	3.300	Preje e sistemim pemesh ø 10 – 20 cm	copë	10.0		
		SHUMA I				
	III	PUNIME SHITRESASH NE RRUGE				
2	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	8,400		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m ²	8,400		
5	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	8,400		
		SHUMA III				
		SHUMA I-II				
		T.V.SH= 20%				
		SHUMA TOTALE				Leke

Shënim: per hartimin e preventivit eshte bazuar ne - VKM nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve"

Përgatiti: "SIRE-ALB" shpk

Administratori

Ing.Renaldo KARAJ

