

Nr. 1504 / 3 prot.  
21.03.2024



REPUBLIKA E SHQIPËRISE

BASHKIA HIMARË

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT

Seriali: 8EB41468-952D-4D58-8994-D2A48D061391



Projektuesi: Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit  
Objekti: RIKONSTRUKSIONI I RRUGES KRYESORE GJILEKE (LOTI 2) (S35-S55)

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	380		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME MURATURE GURI</b>				
2	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	400		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
3	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	80		
4	3.591	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1 m	copë	16		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME DHEU</b>				
5	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	2260		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME GERMIMI</b>				
6	3.124/1 a	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	2224.7		
7	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	5		
8	3.124/1 a	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	5		
9	3.124/1 a	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	3		
10	3.124/1 a	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	76		

SHUMA 5:				
<b>6. PUNIME SHITESASH</b>				
11	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	791
12	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2370
13	3.204/1	Cilindrim shtrese cakelli t>5cm, per asfaltim	m2	2370
14	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1978
15	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	1638
16	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	34
17	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	117
18	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5
19	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	6
20	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	450
21	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	254
22	3.204/1	Cilindrim shtrese cakelli t>5cm, per asfaltim	m2	254
23	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	254
24	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	254
SHUMA 6:				
<b>7. ANALIZA TEKNIKE</b>				
25	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1638
26	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	1638
27	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	254
28	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	254
SHUMA 7:				
<b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
29	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	80.7
30	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	10.58
31	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	54.7

32	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	38
<b>SHUMA 8:</b>				
<b>9. PUNIME PERFORCIME - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE</b>				
33	3.771/e	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km	m3	858
<b>SHUMA 9:</b>				
<b>10. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
34	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	168
<b>SHUMA 10:</b>				
<b>11. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
35	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	26
<b>SHUMA 11:</b>				
<b>12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
36	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	400
37	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	13
38	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	13
39	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004.me llampe 250W 230V	copë	13
40	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	13
<b>SHUMA 12:</b>				
<b>13. INSTALIME PER NDRICIM</b>				
41	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	30
42	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	copë	13
43	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi, Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	35
<b>SHUMA 13:</b>				
<b>14. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
44	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	1185
45	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me plaka	m2	385
<b>SHUMA 14:</b>				
<b>15. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>				
46	1.126/ p	Bordura betoni 15x35cm		453
<b>SHUMA 15:</b>				
<b>16. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
47	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	35



48	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	860
49	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	6
50	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	4
51	3.956	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	copë	2
<b>SHUMA 16:</b>				
<b>17. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>				
52	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablirin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm <sup>2</sup>	ml	450
<b>SHUMA 17:</b>				
<b>18. GAZ E NAFTESJELLES</b>				
53	4.142/2 .15	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm <sup>2</sup>	m	50
<b>SHUMA 18:</b>				
Shuma Analiza				
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
<b>Totali</b>				

Preventivuesi:

Ark. Gentian Stratobërdha

Ing. Aristidh Goro

Ing. Flori Beci

Investitori: Bashkia Himarë



