



MIRATOHET
BASHKIA PUSTEC
KRYETARI
PALI KOLEFSKI

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "Plazhi ekologjik dhe turistik Zaroshke-Pustec"

Nr.	Analiza	Emertimi	Njesi	Sasi	Cmimi	Vlera
		Rehabilitim dhe sistemim plazhi ne shatin Zaroshke				
1	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m2	4,000.0		-
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	3,500.0		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	6,800.0		-
4	3.207/1	Shtrese cakulli t=10 makadam, perhapur e ngjeshur me makineri(dy shtresa)	m2	13,600.0		-
5	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	4,000.0		-
6	2.25	Germim dhe themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3, shkarkimi ne toke	m3	1,360.0		-
7	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	8.0		-
8	Analize	Istalime hidraulike total	komplet	1.0		-
9	2.25	Germim dhe themele e plinta me b>2m, per eltrikun dhe ujin e pishem	m3	200.0		-
10	2.201	Themel betoni C16/20	m3	10.0		-
11	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	20.0		-
12	3.168	F.V Krahe shtylle metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	20.0		-
13	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	cope	20.0		-
14	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	20.0		-
15	Analize	Kabina druri per zhveshje, 20m2 (5mx4mx2.8m), me 2 dritare dopio xham (1.3mx1.4m), me mure me trashesi 4cm, me dere druri te jashtme (0.9mx2.1m), me strehe te jashtme+ verande druri 2m.	cope	2.0		-
16	Analize	Kabina druri portative per tualete	cope	4.0		-
17	Analize	Depozita biologjike nentokesore per trajtimin e ujrave te zeza	cope	1.0		-
18	Analize	Gardh rrethues druri	ml	120.0		-
					Shuma	-
		Shuma				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma totale pa TVSH				-
		Tvsh 20%				-
		Shuma Totale				-

PUNOI: ZENIT&CO SH.P.K
ADMINISTRATOR: ARQILE PERI