

PREVENTIV PA ÇMIME

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËVE TË BRENDSHME TË FSHATIT GREVË, NJËSIA ADMINISTRATIVE MELAN, BASHKIA DIBËR"

NR.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI						
1	3.98/b	Germim dheu me eskavator zingjir 0.25 m ³ , toke e zakonshme, kategoria III, me shkarkim ne mjet (per rrugen + veprat e artit)	m ³	439.2		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	7.9		
3	3.405 dhe 3.405/1	Prishje struktura prej guri ose betoni	m ³	6.8		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	453.9		
SHUMA 1						
2 PUNIME PËR SHITRESAT NË TRUPIN E RRUGËS						
1	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	351.0		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,100.0		
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,100.0		
4	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,100.0		
5	3.212/d	Shtrese stabilizanti, t = 20 cm, per bankine	m ²	360.0		
SHUMA 2						
3 PUNIME NË K.U.B DHE VEPRA ARTI						
1	2.258	Nenshtrese zhavori, nen kanal, themel muri dhe per mbulimin e tubave	m ³	11.7		

2	3.408	F.V. Tuba metalik D=219 mm, per kalimet nen rruge ose nen hyrje banesash	ml	18.0		
3	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	12.0		
4	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25, per portale, kanale anesore, kuneta etj.	m ³	15.2		
5	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C - 20/25, per mure mbajtes, bordura etj.	m ³	16.9		
6	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	4.0		
SHUMA 3						
4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE						
1	3.942/2	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje Akrelike	ml	1,200.0		
2	3.955	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	4.0		
SHUMA 4						
PËRMBLEDHËSE						
SHUMA pa T.V.SH (1 deri 4)						
T.V.SH			20%			
SHUMA TOTALE me T.V.SH						

PREVENTIVOI:
"2 ED" sh.p.k
Ing. MARK PEMAJ