

PREVENTIV

Objekti: Rehabilitimi I rruges se fshatit Gure-Lure,Njesia Administrative Lure,Bashkia Diber

Nr.	Nr.An	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1 PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE						
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke (kanal natyror)	m3	2,000		0
2	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m ³	m2	2,000		0
3	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke (trup rruge)	m3	675		0
4	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me material te germuar me pare	m3	338		0
5	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	840		0
		SHUMA 1				0
2 PUNIME PER TOMBINO (8 tombino Ø1000,2 tombinoØ800)						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	241		0
2	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	136		0
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	17.2		0
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	108.3		0
5	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	40		0
6	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	10		0
7	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	76		0
		SHUMA 2				0
		SHUMA (1+2)				0
		T.V.SH			20%	0
		SHUMA TOTALE				0

Preventivues
Ing.Elvis MANGA