

Projektuesi: Gjergj cifligu
Objekti: Rikonstrukcion i rruges borake

Datë: 25-11-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHITESASH				
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	5520		
2	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1008		
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	1008		
4	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	5520		
5	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	5520		
6	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	15		
7	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	20		
8	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1		
9	3.158/5	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	20		
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Shuma me TVSH						0.00

Preventivuesi: Gjergj Cifligu

Investitori: Bashkia shijak

Projektuesi: Gjergj cifligu
Objekti: Rikonstrukcion i rruges borake

Datë: 25-11-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	CMIMI	VLERA
		1. PUNIME SHITESASH				
1	3.207/1	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5600		
2	3.212/a	Shtrese stabilizant t=5cm	m2	5600		
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	5600		
4	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	5600		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5%)						-
Shuma TVSH (20%)						-
Totali						-