

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA HIMARË



Nr. 1467/2 prot  
20.03.2024

PERGATITUR NGA BOE: ATELIER 4 & SEED CONSULTING



TITULLI I PROJEKTIT: "SISTEMIMI DHE REHABILITIMI I PERRENJVE - KURAM ,BASHKIA HIMARE"	SISTEMIMI I FASHES SE
PERROJIT NGA PROGRESIVI 0+700 - 1+017	
FAZA / PHASE : PROJEKT ZBATIMI / DETAILED DESIGN	

Nr	Nr i Analizes	Zerat e punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
<b>Punime Germimi</b>						
1.1.1	3.1	Skarifim bari me lopate	m2	100.00		-
1.1.2	3.3	Prerje e sistemim pemesh Ø 10 - 20 cm	cope	3.00		-
1.1.3	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	540.00		-
1.1.4	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	530.00		-
1.1.5	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	240.00		-
1.1.6	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	1,200.00		-
1.1.7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (Pastrim te kanalit ne zonen e sistemuar me pare dhe ne zonen e re)	m3	1,400.00		-
Shuma A						-
<b>Punime Mure Rrethues, Mbrojtje lumore, Kanale</b>						
1.2.1	3.128/a	Germim shkëmb i copëtuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb, në themele me gjërësi ~2m, shkarkim në mjet	m3	1,120.00		-
1.2.2	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	870.00		-
1.2.3	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	630.00		-
1.2.4	3.205	Shtresë zhavorri lumi t=10cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m2	350.00		-
1.2.5	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 (beton i varfër për muret)	m3	30.00		-
1.2.6	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (muret)	m3	192.00		-
1.2.7	3.289	F.V hekur betoni periodik, B500C (muret)	ton	15.00		-
1.2.8	M.3, An-8	Mbushje me çakëll pas mureve	m3	570.00		-
1.2.9	M.3, An-10	Mbushje me argjilë pas mureve	m3	120.00		-
1.2.10	2.519	F.V. Tuba PVC Ø= 90 mm per drenazhim	m	150.00		-
1.2.11	2.521	F.V. Tuba PVC Ø= 140 mm per drenazhim	m	180.00		-
1.2.12	3.205/1	Shtresë zhavorri lumi t=10cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m2	9,141.50		-
1.2.13	2.54/2	Veshje me gure me llac cemento M25, 50cm	m3	730.00		-
1.2.14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (Pastrim te kanalit ne zonen e sistemuar me pare dhe ne zonen e re)	m3	630.00		-
Shuma B						-
<b>PERMBLEDHJE</b>						
		INFRASTRUKTURE MBROJTJE LUMORE	LEKE			-
		TVSH 20%	LEKE			-
		<b>SHUMA TOTALE I</b>	<b>LEKE</b>			

Përpunuar nga projekti kryesor:  
Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit  
Bashkia Himarë

Ark. Gentian Stratobërdha

Ing. Aristidh Goro

Ing. Flori Beq