

## PREVENTIV

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËS SHKALLË - GUR I BARDHË, NJ. ADM. XIBËR, KLOS".L= 4400 ml

NR.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>A</b>						
<b>PUNIME GERMIMI NE TRUPIN E RRUGES</b>						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	8,124.9		-
2	3.124/2a	Germim shkambi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	1,877.5		-
3	3.121/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> , shkemb, prani uji ~ 2m, themele me gjeresi > 2 m, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	2,131.4		-
4	3164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, per proflimin e rruges	m <sup>3</sup>	1,900.0		-
5	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m <sup>3</sup>	10,233.7		-
<b>SHUMA B</b>						-
<b>B</b>						
<b>PUNIME SHITESASH NE TRUPIN E RRUGES</b>						
1	An.164/1b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges, t = 20 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	4,000.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri+Bankine+zgjerime per vend nderime)	m <sup>2</sup>	23,200.0		-
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	15,600.0		-
5	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	15,600.0		-
<b>SHUMA C</b>						-
<b>C</b>						
<b>PUNIME NE K.U.B DHE VEPRA ARTI (TOMBINO)</b>						
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	2,854.3		-
2	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m <sup>3</sup>	2,854.3		-

3	2.258	Nenshtrese zhavori, t=10cm, nen tabanin e kanalit	m <sup>3</sup>	196.0		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per kanal in anesor te rruges	m <sup>3</sup>	354.4		-
5	3.164/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	10.0		-
6	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per portale	m <sup>3</sup>	16.7		-
7	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	40.0		-
<b>SHUMA D</b>						-
<b>D</b>		<b>PUNIME PER MURE PRITES DHE MBAJTES</b>				
1	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	977.3		-
2	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m <sup>3</sup>	977.3		-
3	2.258	Nenshtrese zhavori, nen themel per muret prites	m <sup>3</sup>	125.5		-
4	3.240	Struktura monolite betoni C - 12/15, beton i varfer nen themel per muret mbajtes	m <sup>3</sup>	12.5		-
5	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		-
6	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	7.2		-
7	2.519	Tub PVC Ø 90 mm, per kullimin e ujerave	ml	87.8		-
8	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per mure	m <sup>3</sup>	277.5		-
9	3.396	Mbushje me çakell pas mureve prites	m <sup>3</sup>	163.1		-
10	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare, per muret mbajtes	m <sup>3</sup>	420.1		-
<b>SHUMA E</b>						-
<b>E</b>		<b>PUNIME PER SINJALISTIKEN DHE SIGURINE RRUGORE</b>				
1	3.933	F.v. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	9.0		-
2	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	18.0		-
3	3.921	F.v. Tabele katrore e vogël me A=40	cope	2.0		-
4	3.934	F.v. Tabele rrethi "detyrim" e vogel me D = 40	cope	4.0		-
5	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( sprajt)	ml	8,800.0		-
7	3.187	F.V Guardrail - H1 anesore me 2 valezime ne 1 ane , W4 + aksesoret	ml	216.0		-
<b>SHUMA F</b>						-
		<b>PËRMBLEDHËSE</b>				
		<b>SHUMA TOTALE (A deri E)</b>				-
		<b>Fond rezerve 1%</b>				-
		<b>SHUMA pa T.V.SH</b>				-
		<b>T.V.SH</b>	<b>20%</b>			-
		<b>SHUMA TOTALE me T.V.SH</b>				-

**PREVENTIVOI:**  
 Shoqeria "2 ED" sh.p.k  
 Ing.Mark PEMAJ