

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME GERMIMI					
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	470		
2	Mbushje me zhavorr lumi për krijimin e ishujve tek pilat.(Zhavorri lumi eshte ne vend)	m3	50		
SHUMA 1:					
2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
3	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	60		
4	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	40		
SHUMA 2:					
3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
5	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 25% gur	m3	98		
6	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	243		
7	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	48		
SHUMA 3:					
4. PUNIME HEKUR BETONI 3					
8	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.9387442		
9	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	14.7		
SHUMA 4:					
5. PUNIME TE NDRYSHME					
10	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	2		
SHUMA 5:					

	6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
11	F.V - guardrail H2 anesore per ure me 2 valez. ne 1 ane ,W4	ml	40		
	SHUMA 6:				
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (1.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					