



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA BULQIZE

OBJEKTI : "Sherbime projektimi per investimet qe do te zhvillohen nga Bashkia Bulqize"
"Rikualifikimi Urban i Sheshit dhe Ndertimi i Tezgave Bujqesore ne Lagjen e Re"

PREVENTIV PUNIMESH						
OBJEKTI : "Rikualifikimi Urban i Sheshit dhe Ndertimi i Tezgave Bujqesore ne Lagjen e Re"						
Nr.	Nr. An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1 - PUNIME PRISHJE, GERMIMI DHE MBUSHJE						
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	10.00		
2	3.405	Prishje struktura prej guri	m ³	5.00		
3	2.1	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III9 (Pjeset e betonit te demtuar)	m ³	10.00		
4	3.87/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	75.00		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	25.00		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	140		
7	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	200.00		
8	3.4	Preje e sistemim pemesh ø 21 ~ 40 cm	Copë	8		
					Shuma 1	0.00
2 - PUNIME SHITRESASH						
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	270.00		
2	1.31/p	Beton C-20/25 (Me cakell)	m ³	20.00		
3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (Zgare hekuri e elektrosalduar Ø 10 mm cdo 15-20 cm)	ton	1.50		
4	3.616/b	F.V bordura trotuari 15/30	ml	200.00		
5	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	270.00		
					Shuma 2	0.00
3- PUNIME PER LARGIMIN E UJERAVE ATMOSFERIK (KUB)						
1	3.87/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	22.00		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	7.00		
3	3.164/1a	Mbushje me material te germuar te perzgjedhur	m ³	15.00		
4	2.261	Shtrese rere per shtratin e tubit	m ³	7.00		
5	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	Copë	8.00		
6	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	Copë	1.00		
7	AN-1	Tub i brinjezuar DN 250 SN8	ml	78.00		
8	AN-2	F.V Rakorderi ndihmese (brryl i brinjezuar).	Copë	20.00		
					Shuma 3	0.00
4- PUNIME PER MBROJTJEN NDAJ ZJARRIT (MNZ)						
1	2.5	Germim kanali me krahe	m ³	0.60		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	0.60		
3	AN-19	F.V Hidrant zjarri mbitokesor DN 80 PN 16	Copë	1.00		
4	AN-20	F.V Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	Copë	1.00		
5	3.244/1	Beton C 20/25 per fiksime Boksi	m ³	0.30		
6	AN-3	F.V Box polipropilene per hidrant mbitokesor DIN 4055	Copë	1.00		
7	AN-4	F.v Fllanxhë adaptor gize për tub HDPE DN 80 mm, Pn 16 bar	Copë	1.00		
8	2.491/2f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	20.00		
9	AN-5	F.V. Saraçineska tip shpindel (me aks vertikal) d = 50-80 mm Pn 16 at	Copë	1.00		
					Shuma 4	0.00
5- PUNIME PER NDERTIMIN E RRJETI TE F.U						
1	3.98/b	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , me shk ne mjet	m ³	3.00		
2	2.37/5a	Transport dheu auto 5 Km	m ³	3.00		
3	3.164/1a	Mbushje me material te germuar te perzgjedhur	m ³			
4	2.261	Shtrese rere per shtratin e tubit	m ³			
5	2.491/2b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	15.00		
6	AN-6	F.V Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	Copë	2.00		
7	AN-7	F.V Brryl EF Dn 25 mm PN16 bar	Copë	6.00		
8	AN-8	F.V Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M HDPE, Pn 16 bar	Copë	2.00		
9	AN-9	F.V Kundravalvul 3/4" Pn 16 bar	Copë	2.00		
					Shuma 5	0.00

6-PUNIME ELEKTRIKE

1. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
1	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	10		
2	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
3	3.174	FV krah dy degesh per shtylla metalike	copë	10		
4	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	12		
5	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	11		
6	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	10		
				SHUMA 1:		
2. INSTALIME PER NDRICIM						
7	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	15		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	110		
9	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	20		
				SHUMA 2:		
3. GAZ E NAFTESJELLES						
10	4.142/2.29	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	200		
				SHUMA 3:		
4. ANALIZA JAShte LISTE						
11	AN-10	F.v Kabell 4x16mm2	ml	100		
12	AN-11	F.V Tubo korogato per ambjetin Jashte d40	ml	300		
13	AN-12	F.V Ndricues sipas specifikimeve	copë	10		
				SHUMA 4:		
					Shuma 6	0.00
7-PUNIME GJELBERIMI DHE ELEMENTE DEKORATIV						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	5		
2	2.37/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	5		
3	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)t=20 cm	m³	20		
4	3.643	Mbjellje me bar	m²	120		
5	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	Copë	5		
6	AN-13	F.V. Fidane shkurre/lule dekorative	Copë	3		
7	AN-14	F.V Pinus Pinea PP	Copë	5		
					Shuma 7	0.00
8 - PUNIME MOBILIM URBAN						
1	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10 m,kat III	m³	2.00		
2	1.31/p	Beton C 20/25 (per themelin e mobilimit urban, t=20 cm)	m³	10.00		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	84.00		
4	AN-15	Sheshe te niveluara me granil 4-8 mm t=20	m2	125.00		
5	AN-16	F.V Stola te parapergatitur me strukture metalike dhe elemente druri 1800x700 mm	Copë	12		
6	AN-17	F.V Kosha mbeturinash	Copë	6		
7	AN-18	Vendosje Cezem uji dekorative perfshire aksesoret e instalimit dhe lidhjes me rrjetin ekzistues	Copë	1		
8	AN-19	F.V Stola druri te rrumbullaket se bashku me tavolinat	Copë	3		
9	AN-20	F.V Tavoline ping pongu me dimensione 2740mmx1525mmx760mm	Copë	1		
10	AN-21	Tende druri	Copë	1		
11	AN-22	F.V Tezga Bujqesore metalike (sipas detajit)	Copë	1		
					Shuma 8	0.00
					Shuma Pa TVSH (1+2+3+4+5+6+7+8)	0.00
					FONDI REZERVE 1% (LEKE)	0.00
					SHUMA (1+2+3+4+5+6+7) FONDI REZERVE 1%	0.00
					TVSH	0.00
					Shuma me TVSH	0.00

Preventivi eshte hartuar ne baze te manualit teknik te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave te tyre me VKM nr.216 date 13.04.2023

PERGATITI PREVENTIVIN
BOE "HYDRO-ENG CONSULTING" Shpk & "IDEAL CONSTRUCTION
AND PROJECTION (I.C.P)" & "P.C.S COMPANY" Shpk
Perfaqesues i autorizuar
Ing.Evis QYRKU

MIRATOI
KRYETARI I BASHKISE
Znj. FESTIME MJESHTRI