

Projektuesi:

Objekti:

RIKONSTRUKSION I KOPSHTIT NR.1,
SARANDE

Datë:

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	50.0		
2	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	1250.0		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	60.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
4	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	1250.0		
5	2.605	Suvatim me llaç-çimento	m2	1335.0		
6	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	585.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BOJATISJE				
7	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1250.0		
8	2.410	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+kor.granili	m2	35.0		
9	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	ton	6.9		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME DYER DRITARE				
10	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	95.0		
11	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	95.0		
12	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	70.0		
13	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	70.0		
		Shuma 4:				

5. PUNIME SHITRESASH 2						
14	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	75.0		
15	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	60.0		
16	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	75.0		
Shuma 5:						
6. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
17	2.501	F.V WC allafrenga	copë	8.0		
18	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	4.0		
19	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	10.0		
20	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	50.0		
21	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	6.0		
22	2.494/a	FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	145.0		
23	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	145.0		
24	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	95.0		
25	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	210.0		
Shuma 6:						
7. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
26	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	550.0		
27	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	12.0		
Shuma 7:						
8. INSTALIME PER NDRICIM						
28	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	12.0		
29	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	15.0		
30	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	50.0		
31	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	20.0		
32	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	5.0		

33	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	copë	15.0		
34	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	35.0		
35	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	280.0		
36	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	150.0		
37	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	650.0		
38	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	220.0		
39	2.464	F.V. Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w,	copë	28.0		
40	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	8.0		
41	2.463	F.V. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	copë	8.0		
42	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	650.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME DHEU				
43	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	45.0		
44	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	65.0		
45	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	58.0		
46	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m3	65.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME GERMIMI				
47	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	65.0		
		Shuma 10:				
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË				
48	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	58.0		
49	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	copë	7.0		
		Shuma 11:				

12. PUNIME SHITESASH						
50	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	550.0		
Shuma 12:						
13. PUNIME HEKUR BETONI 3						
51	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	5.6		
Shuma 13:						
14. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
52	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	8.0		
53	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	8.0		
54	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	35.0		
55	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	8.0		
Shuma 14:						
15. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
56	4.47	FV. në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x120mm ²	ml	720.0		
Shuma 15:						
16. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
57	3.710	F.V. Puseta betoni me Kapak Gize 100x100x100	ml	5.0		
Shuma 16:						
17. ANALIZA JASHTE LISTE						
58	An	FV. Kondicioner 12 000 btu inverter	copë	15.0		
59	An	Mbjellje bari dekorativ	m2	275.6		
60	An	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m	op	18.0		
61	An	FV Lodra modeli 1	copë	1.0		
62	An	FV Lodra modeli 2	copë	1.0		
63	An	FV Lodra modeli 3	copë	2.0		

64	An	FV Reshqitese	copë	3.0		
		Shuma 17:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

BASHKIA SARANDE

Shënime: