

**MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
ERISELDA SEFA**

Objekti: PARANDALIMI I RRESHQITJEVE DUKE NDERTUAR MURE MBAJTESE DHE PERMIRESIMI I SHTRESAVE RRUGORE NE AKSIN LUSHNJE- HYZGJOKAJ-BALLAGAT

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME SHTRESASH						
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	2840		
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3470		
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	150		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	150		
5	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	300		
SHUMA 1:						
2. ANALIZA TEKNIKE						
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2840		
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2840		
8	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	150		
9	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	150		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SHTRESASH 2						
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	52		
11	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	12		
12	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	8		
SHUMA 3:						
4. PUNIME GERMIMI						
13	3.119/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	285		
SHUMA 4:						
5. PUNIME DHEU						
14	2.37/4a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 4.0 km	m3	173		
SHUMA 5:						
6. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
15	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	12		
16	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	129		
17	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	110		
SHUMA 6:						
7. PUNIME BETONI DHE B/A						
18	2.130.	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m3	94		

19	2.119/1 a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	28.3		
20	2.119/1 a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	25		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI				
21	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	6		
22	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.5		
23	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	20		
24	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3		
25	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	17.7		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
26	2.521	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 140	ml	64		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
27	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	155		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME ME SONDA NE URA				
28	3.455	Shpim me sonde Ø 0.8 m, ~ 15 m, (perde mbajtese).	m	465		
29	3.455	Shpim me sonde Ø 0.8 m, ~ 15 m, (perde mbajtese).	m	420		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
30	3.245/2	Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallepi nga vlera e cmimit.	m3	131		
31	3.245/2	Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallepi nga vlera e cmimit.	m3	119		
		SHUMA 12:				
		13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
32	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	1		
		SHUMA 13:				
		14. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
33	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	15		
		SHUMA 14:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.5%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.5%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

**Punoi: Ing. Ariola Beqo
Ing. Artur Sinani**

**Drejtor
Ing. Mimoza Haxhiu**