

PREVENTIV-PERMBLEDHES

Objekti:RRJETI UJITES ME PUS

Investitori: DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT BASHKIA TIRANE

Nr.	Emërtimi i punimeve	Vlera
1	PREVENTIV-1 (NDERTIM PUSI NR.1)	
2	PREVENTIV-2 (NDERTIM PUSI NR.2)	
3	PREVENTIV-3 (NDERTIM PUSI NR.3)	
4	PREVENTIV-3 (NDERTIM PUSI NR.4)	
5	PREVENTIV-5 (RRJETI I VADITJES)	
	<b>SHUMA TOTALE (PREVENTIV1-PREVENTIV 5)</b>	
	<b>FONDI REZERVE 5%</b>	
	<b>SHUMA TOTALE - A</b>	
	<b>T.V.SH. 20 %</b>	
	<b>SHUMA TOTALE - B</b>	
	<b>PAJISJET DHE POMPA ZHYTESE</b>	
1	PAJISJET PUSI NR.1	
2	PAJISJET PUSI NR.2	
3	PAJISJET PUSI NR.3	
4	PAJISJET PUSI NR.4	
	<b>SHUMA PAJISJET</b>	
	<b>SHUMA TOTALE (A+Pajisjet)</b>	
	<b>SHUMA TOTALE (B+Pajisjet)</b>	

Objekti: RRJETI UJITES ME PUS

**PREVENTIV PUNIMESH  
NDERTIM PUSI NR.1**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		<b>1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
1	2.233	Shpim pusi 20 m komplet +aksesore	copë	15		
2	2.491/2g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10	ml	12		
3	2.476	F.V Tuba PVC Ø 200 mm (tub armim i pusit)	ml	15		
4	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	1.5		
5	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	14		
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	1		
7	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	13.2		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>				
8	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME DHEU</b>				
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	6		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>				
10	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	54		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME SHTRESASH 2</b>				
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.5		
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.62		
13	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	0.74		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>				
14	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.11		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	5.92		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.26		
17	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	0.55		
18	3.294	F V detaje metalike ne b/a	ton	0.18		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME SHTRESASH</b>				
19	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	38		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME DYER DRITARE</b>				
20	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	5.4		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. PUNIME MONTIMI (M4)</b>				
21	4.06-M	Montim pompe zhytесе	copë	1		

			<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. GAZ E NAFTESJELLES</b>					
22	4.133/3.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x10mm <sup>2</sup>	m	150			
23	4.12	F.V Ventil manometer bronxi 1/4"per gaz	copë	1			
			<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. INSTALIME PER NDRICIM</b>					
24	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet,komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	copë	1			
25	2.497	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	copë	3			
			<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>					
26	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv	copë	6			
27	4.37	F.V Shirit tokezimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	10			
			<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. PUNIME TE NDRYSHME</b>					
28	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	1			
			<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. PUNIME BOJATISJE</b>					
29	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m <sup>2</sup>	25			
			<b>SHUMA 16:</b>				
		<b>17. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>					
30	1.107/p	Pergatitje shkalle metalike me ø e profile	ton	0.02			
			<b>SHUMA 17:</b>				
		<b>18. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)</b>					
31	4.168/1	F.V Valvul ajernxjerresi 1/2"	copë	1			
			<b>SHUMA 18:</b>				
		<b>19. ANALIZA JASHTË LISTE</b>					
32	An	Solucion argjilor nga gryka e pusit deri ne nivelin e mbushjeve me zhavorr	m <sup>3</sup>	1.1			
33	An	Larje pusit me uje	op	8			
34	An	Zhvillimi I pusit me kompresor	op	3			
35	An	F.V.Saracineska Pn16 DN-80mm	copë	2			
36	An	F.V.Xhunto çmontimi Pn16 DN-80mm	copë	1			
37	An	F.V.Kundra valvul DN80mm PN16	copë	1			
38	An	F.V.Flap Valve DN-80mm (instaluar ne tubin e shkarkimit te pusit)	copë	1			
39	An	F.V.Reduktor presioni monostab DN50mm PN16	copë	1			
40	An	F.V.Manikote E.F Dj-90mm PN16	copë	1			
41	An	F.V.Ujemates me flanaxha DN80mm PN16	copë	1			
42	An	F.V.Adaptor Dj-90mm PN16	copë	1			
43	An	F.V.Fllanxhe adaptori Dj-90mm PN16	copë	1			
			<b>SHUMA 19:</b>				
		<b>20. PAJISJE JASHTË LISTE</b>					
44	Pj	Pompim eksperimental I pusit	op	24			
45	Pj	Pompe Zhytëse instalim ne pus-çpim me gjithë aksesorë Q=4 l/sek, H=30m, N=1.68kw	copë	1			
			<b>SHUMA 20:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>							
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>							
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>							
<b>Totali</b>							

Objekti: RRJETI UJITES ME PUS

**PREVENTIV PUNIMESH**  
**NDERTIM PUSI NR.2**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
<b>1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>						
1	2.233	Shpim pusi 20 m komplet +aksesore	copë	15		
2	2.491/ 2g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10	ml	12		
3	2.476	F.V Tuba PVC Ø 200 mm (tub armim i pusit)	ml	15		
4	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	1.5		
5	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	14		
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	1		
7	2.516/ 1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	13.2		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME GERMIMI</b>						
8	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME DHEU</b>						
9	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	6		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>						
10	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	54		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME SHTRESASH 2</b>						
11	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.5		
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.62		
13	2.262/ 1	Shtrese betoni C 7/10	m3	0.74		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>						
14	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.11		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	5.92		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>						
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.26		
17	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	0.55		
18	3.294	F V detaje metalike ne b/a	ton	0.18		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PUNIME SHTRESASH</b>						

19	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	38		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. PUNIME DYER DRITARE</b>						
20	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	5.4		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. PUNIME MONTIMI (M4)</b>						
21	4.06-M	Montim pompe zhytесе	copë	1		
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>12. GAZ E NAFTESJELLES</b>						
22	4.133/3.5	F.V.ne toke kabllо Al fuqie ±1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	200		
23	4.12	F.V Ventil manometer bronxi 1/4"per gaz	copë	1		
<b>SHUMA 12:</b>						
<b>13. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
24	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	copë	1		
25	2.497	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	copë	3		
<b>SHUMA 13:</b>						
<b>14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
26	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv	copë	6		
27	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	10		
<b>SHUMA 14:</b>						
<b>15. PUNIME TE NDRYSHME</b>						
28	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	1		
<b>SHUMA 15:</b>						
<b>16. PUNIME BOJATISJE</b>						
29	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	25		
<b>SHUMA 16:</b>						
<b>17. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>						
30	1.107/p	Pergatitje shkalle metalike me ø e profile	ton	0.02		
<b>SHUMA 17:</b>						
<b>18. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)</b>						
31	4.168/1	F.V Valvul ajernxjerresi 1/2"	copë	1		
<b>SHUMA 18:</b>						
<b>19. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
32	An	Solucion argjilor nga gryka e pusit deri ne nivelin e mbushjeve me zhavorr	m3	1.1		
33	An	Larje pusit me uje	op	8		
34	An	Zhvillimi I pusit me kompresor	op	3		
35	An	F.V.Saracineska PN16 DN-80mm	copë	2		
36	An	F.V.Xhunto çmontimi Pn16 DN-80mm	copë	1		
37	An	F.V.Kundra valvul DN80mm PN16	copë	2		
38	An	F.V.Flap Valve DN-80mm (instaluar ne tubin e shkarkimit te pusit)	copë	1		
39	An	F.V.Reduktor presioni monostab DN50mm PN16	copë	1		
40	An	F.V.Ujemates me fllanxha DN80mm PN16	copë	1		
41	An	F.V.Adaptor Dj-90mm PN16	copë	1		
42	An	F.V.Manikote E.F Dj-90mm PN16	copë	1		
43	An	F.V.Fllanxhe adaptori Dj-90mm PN16	copë	1		
<b>SHUMA 19:</b>						

<b>20. PAJISJE JASHTË LISTE</b>						
44	Pj	Pompim eksperimental I pusit	op	24		
45	Pj	Pompe Zhytëse instalim ne pus-çpime me gjithë aksesorë Q=3.5 l/sek, H=30m, N=1.47 kw	copë	1		
<b>SHUMA 20:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>						
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>						
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>						
<b>Totali</b>						

Objekti: RRJETI UJITES ME PUS

**PREVENTIV PUNIMESH  
NDERTIM PUSI NR.3**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
1	2.233	Shpim pusi 20 m komplet +aksesore	copë	15		
2	2.491/ 2g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10	ml	12		
3	2.476	F.V Tuba PVC Ø 160 mm (tub armim i pusit)	ml	15		
4	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	1.5		
5	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	14		
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	1		
7	2.516/ 1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	13.2		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>				
8	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME DHEU</b>				
9	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	6		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>				
10	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	54		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME SHTRESASH 2</b>				
11	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.5		
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.38		
13	2.262/ 1	Shtrese betoni C 7/10	m3	0.93		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>				
14	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.11		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.26		
17	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	0.55		
18	3.294	F V detaje metalike ne b/a	ton	0.18		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME SHTRESASH</b>				
19	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	39		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME DYER DRITARE</b>				

20	2.390/ 1	F.V dyer metalike llamarine	m2	5.34		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. PUNIME MONTIMI (M4)</b>						
21	4.06-M	Montim pompe zhytese	copë	1		
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>12. GAZ E NAFTESJELLES</b>						
22	4.133/ 3.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm <sup>2</sup>	m	150		
23	4.12	F.V Ventil manometer bronxi 1/4"per gaz	copë	1		
<b>SHUMA 12:</b>						
<b>13. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
24	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	copë	1		
25	2.497	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	copë	3		
<b>SHUMA 13:</b>						
<b>14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
26	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv	copë	6		
27	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	10		
<b>SHUMA 14:</b>						
<b>15. PUNIME TE NDRYSHME</b>						
28	3.654/ 1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	1		
<b>SHUMA 15:</b>						
<b>16. PUNIME BOJATISJE</b>						
29	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	28		
<b>SHUMA 16:</b>						
<b>17. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>						
30	1.107/ p	Pergatitje shkalle metalike me ø e profile	ton	0.02		
<b>SHUMA 17:</b>						
<b>18. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)</b>						
31	4.168/ 1	F.V Valvul ajernxjerresi 1/2"	copë	1		
<b>SHUMA 18:</b>						
<b>19. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
32	An	Solucion argjilor nga gryka e pusit deri ne nivelin e mbushjeve me zhavorr	copë	1.1		
33	An	Larje pusit me uje	op	8		
34	An	Zhvillimi I pusit me kompresor	op	3		
35	An	F.V.Saracineska PN16 DN-80mm	copë	2		
36	An	F.V.Xhunto çmontimi Pn16 DN-80mm	copë	1		
37	An	F.V.Kundra valvul DN80mm PN16	copë	1		
38	An	F.V.Flap Valve DN-80mm (instaluar ne tubin e shkarkimit te pusit)	copë	1		
39	An	F.V.Reduktore presioni monostab DN50mm PN16	copë	1		
40	An	F.V.Ujemates me flanaxha DN80mm PN16	copë	1		
41	An	F.V.Adaptor Dj-90mm PN16	copë	1		
42	An	F.V.Fllanxhe adaptori Dj-90mm PN16	copë	1		
43	An	F.V.Manikote E.F Dj-90mm PN16	copë	1		
44	An	F.V.Saracineska PN16 DN-40mm	copë	1		
45	An	F.V.Xhunto çmontimi Pn16 DN-40mm	copë	1		
46	An	F.V.Ujemates me flanaxha DN40mm PN16	copë	1		
47	An	F.V.Valvul moskthimi DN40mm PN16	copë	1		
48	An	F.V.Adaptor Dj-40mm PN16	copë	1		



49	An	F.V.Fllanxhe Adaptor Dj-40mm PN16	copë	1		
50	An	F.V.Manikote E.F.Dj-40mm PN16	copë	1		
51	An	F.V.Reduktor presioni monostab DN40mm PN16	copë	1		
		<b>SHUMA 19:</b>				
		<b>20. PAJISJE JASHTË LISTE</b>				
52	Pj	Pompim eksperimental I pusit	op	24		
53	Pj	Pompe Zhytëse instalim ne pus-çpime me gjithë aksesorë Q=3 l/sek, H=40m, N=1.68kw	copë	1		
		<b>SHUMA 20:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>						
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>						
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>						
<b>Totali</b>						

**Objekti: RRJETI UJITES ME PUS**

**PREVENTIV PUNIMESH**  
**NDERTIM PUSI NR.4**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
1	2.233	Shpim pusi 20 m komplet +aksesore	copë	15		
2	2.491/ 2g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10	ml	12		
3	2.476	F.V Tuba PVC Ø 160 mm (tub armim i pusit)	ml	15		
4	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	1.5		
5	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	14		
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	1		
7	2.516/ 1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	13.2		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>				
8	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME DHEU</b>				
9	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	6		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>				
10	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	54		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME SHTRESASH 2</b>				
11	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.5		
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.38		
13	2.262/ 1	Shtrese betoni C 7/10	m3	0.74		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE</b>				
14	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.11		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	5.92		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.26		
17	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	0.55		
18	3.294	F V detaje metalike ne b/a	ton	0.18		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME SHTRESASH</b>				
19	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	38		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME DYER DRITARE</b>				
20	2.390/ 1	F.V dyer metalike llamarine	m2	5.4		

			<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. PUNIME MONTIMI (M4)</b>					
21	4.06-M	Montim pompe zhytесе	copë	1			
			<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. GAZ E NAFTAESJELES</b>					
22	4.133/ 3.5	F.V.ne toke kabllо Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	150			
23	4.12	F.V Ventil manometer bronxi 1/4"per gaz	copë	1			
			<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. INSTALIME PER NDRICIM</b>					
24	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet,komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	copë	1			
25	2.497	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	copë	3			
			<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>					
26	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv	copë	6			
27	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	10			
			<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. PUNIME TE NDRYSHME</b>					
28	3.654/ 1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	1			
			<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. PUNIME BOJATISJE</b>					
29	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	25			
			<b>SHUMA 16:</b>				
		<b>17. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>					
30	1.107/ p	Pergatitje shkalle metalike me Ø e profile	ton	0.02			
			<b>SHUMA 17:</b>				
		<b>18. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)</b>					
31	4.168/ 1	F.V Valvul ajernxjerresi 1/2"	copë	1			
			<b>SHUMA 18:</b>				
		<b>19. ANALIZA JASHTE LISTE</b>					
32	An	Solucion argjilor nga gryka e pusit deri ne nivelin e mbushjeve me zhavorr	m3	1.1			
33	An	Larje pusit me uje	op	8			
34	An	Zhvillimi I pusit me kompresor	op	3			
35	An	F.V.Saracineska PN16 DN-80mm	copë	2			
36	An	F.V.Xhunto çmontimi Pn16 DN-80mm	copë	1			
37	An	F.V.Kundra valvul DN80mm PN16	copë	1			
38	An	F.V.Flap Valve DN-80mm (instaluar ne tubin e shkarkimit te pusit)	copë	1			
39	An	F.V.Reduktor presioni monostab DN50mm PN16	copë	1			
40	An	F.V.Ujemates me fllanxa DN80mm PN16	copë	1			
41	An	F.V.Adaptor Dj-90mm PN16	copë	1			
42	An	F.V.Fllanxe adaptori Dj-90mm PN16	copë	1			
43	An	F.V.Manikote E.F Dj-90mm PN16	copë	1			
			<b>SHUMA 19:</b>				
		<b>20. PAJISJE JASHTË LISTE</b>					
44	Pj	Pompim eksperimental I pusit	op	24			
45	Pj	Pompe Zhytесе instalim ne pus-çpime me gjithе aksesorë Q=3 l/sek, H=30m, N=1.26kw	copë	1			
			<b>SHUMA 20:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							

<b>Shuma TVSH (20%)</b>	
<b>Shuma me TVSH</b>	
<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>	
<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>	
<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>	
<b>Totali</b>	

Objekti: RRJETI UJITES ME PUS

**PREVENTIV PUNIMESH  
RRJETI I VADITJES**

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1861		
2	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	29		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME DHEU</b>						
3	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	738		
4	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	1123		
5	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	17		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME SHITRESASH 2</b>						
6	2.262/ 5	Shtrese betoni C20/25	m3	5.9		
7	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	4		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>						
8	2.491/ 2f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	72		
9	2.491/ 2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	1091		
10	2.491/ 2d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10	ml	2169		
11	2.491/ 2c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml	263		
12	2.491/ 2b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	941		
13	2.491/ 2a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	50		
14	2.491/ 2g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10	ml	85		
15	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	60		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. GAZ E NAFTESJELES</b>						
16	4.59	F.V. tuba celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.35		
17	4.123/ 1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ50	copë	12		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>						
18	2.261/ a	Nenshtrese rere	m3	702		
19	2.261/ a	Nenshtrese rere	m3	11		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
20	3.720	Ndertim Pusete kryesore betoni 1.5x1.0 m kapak gize Hmes=1.5 m	copë	3		
21	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	1		

			<b>SHUMA 7:</b>			
		<b>8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
22	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1		
			<b>SHUMA 8:</b>			
		<b>9. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1.6		
			<b>SHUMA 9:</b>			
		<b>10. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
24	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.28		
			<b>SHUMA 10:</b>			
		<b>11. ANALIZA JASHE LISTE</b>				
25	AnT_1 6-pn 10	F.V.Tub me vrima PE100PN10 Dj-16mm	ml	5365		
26	An	F.V.Tub e rakorderi PE100PN10 Dj-16mm	ml	2916		
27	An	F.V.Saracineska DN40mm PN16	copë	4		
28	An	F.V.Tee me ngjitje k/k Dj-90x90x90mm	copë	4		
29	An	F.V.Manikote Elektrofuzion Dj-90mm	copë	4		
30	An	F.V.Reduksion Elektrofuziv (E.F.) Dj-90x63mm	copë	8		
31	An	F.V.Reduksion Elektrofuziv Dj-63x50mm	copë	3		
32	An	F.V.Reduksion Elektrofuzion Dj-63x40mm	copë	1		
33	An	F.V.Reduksion Elektrofuzion Dj-63x32mm	copë	2		
34	An	F.V.Reduksion Elektrofuziv Dj-32x25mm	copë	1		
35	An	F.V.Manikote Elektrofuzion Dj-50mm	copë	16		
36	An	F.V.Adaptor Dj-90mm PN16	copë	1		
37	An	F.V.Manikote E.F Dj-90mm PN16	copë	1		
38	An	F.V.Fllanxe adaptori Dj-90mm PN16	copë	1		
39	An	F.V.Tub fleksibel per furnizim autoboti	ml	2		
			<b>SHUMA 11:</b>			
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						

**OBJEKTI : RRJETI UJITES ME PUS**

INVESTITOR: DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT BASHKIA TIRANE

**GRAFIKU I PUNIMEVE**

**MUAJ**

<b>NR</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
1	<b>PREVENTIV-1 (NDERTIM PUSI NR.1)</b>			
2	<b>PREVENTIV-2 (NDERTIM PUSI NR.2)</b>			
3	<b>PREVENTIV-3 (NDERTIM PUSI NR.3)</b>			
4	<b>PREVENTIV-3 (NDERTIM PUSI NR.4)</b>			
5	<b>PREVENTIV-5 (RRJETI I VADITJES)</b>			
6	<b>PUNIME ELKTRIKE</b>			