

PREVENTIV

“Blerje dhe instalimi i 3 pemëve "Smarflower" dhe ndertim stacioni komercial të EV për makinat elektrike”

Nr.	Nr. An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia
A. Smart-Flower				
I. Punime per vendosjen e struktures mbajtese te Smart Flower				
	A			
1	2.15a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori IV, h=1.5m	m ³	4.5
2	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 per fiksimin e struktures	m ³	2.8
3	3.766	Ankera ø=18cm, h=1m , per fiksimin e struktures dhe bullona	ton	0.032
SHUMA 1				
2.PUNIME ELEKTRIKE PER FURNIZIMIN ME ENERGJI				
	A			
1	3.89/a	Germim dheu hapje kanali per kablo	m ³	11.0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	11.0
3	2.261/a	Nenshtrese rere	m ³	4.0
4	An.16	F.V. Kuader komandimi komplet rrugor me fotoelemet	cope	3.0
5	4.47	FV. Kabell në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x120mm ²	ml	32.0
SHUMA 2				
3.PUNIME PER STOLAT				
	A			
1	3.89/a	Germim dheu	m ³	10.0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	10.0
3	2.261/a	Nenshtrese rere	m ³	5.0
4	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 per fiksimin e struktures	m ³	2.2
5	An	Stola rrethor dekorativ	cope	3.0
6	3.932/2	F.v. Tabela katrore e madhe me diagonal vertikal	cope	1.0
SHUMA 3				
4.PUNIME PER MONTIMIN E SMART FLOWER				
	A			
1	Treg	F.V Smart flower , instalacion fotovoltaik per prodhimin dhe ruajtjen e energjise	cope	3.0

PREVENTIV

“Blerje dhe instalimi i 3 pemëve "Smarflower" dhe ndertim stacioni komercial të EV për makinat elektrike”

2	Treg	Bateri per ruajtjen e energjise 41-59V, 200 Mph	cope	3.0
		SHUMA 4		
		Shuma totale A per vendosjen e 3 Smart flower		
		Shuma totale A me TVSH		
Nr.	Nr. An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia
		B .Karikuesi Elektrik		
	B	1. Punime per vendosjen e struktures mbajtese te karikuesit elektrik		
1	2.15a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori IV, h=1.5m	m ³	1.0
2	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 per fiksimin e struktures	m ³	1.0
3	3.766	Ankera ø=18cm, h=1m , per fiksimin e struktures dhe bullona	ton	0.050
		SHUMA 1		
	B	2PUNIME ELEKTRIKE		
1	3.89/a	Germim dheu hapje kanal per kablllo	m ³	5.0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	5.0
3	2.261/a	Nenshtrese rere	m ³	1.1
4	An.16	F.V. Kuader komandimi komplet rrugor me fotoelemet	cope	1.0
5	4.47	FV. Kabell në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x120mm ²	ml	20.1
		SHUMA 2		
	B	3.PUNIME PER MONTIMIN E KARIKUESIT ELEKTRIK		
1	Treg	F.v Karikues EVPro3F 32A 22kW+kabell+RFID+RCD Asi 30mA IP55Wal porta karikimi	cope	2.0
2	Treg	F.V Kabine metalike per vendosjen e 2 kokave te karikimit	cope	1.0
3	Treg	F.V Makineri pagese me vetsherbim	cope	1.0