



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KORÇE

Projektuesi:

Objekti:

Shtirim me kalldrëm të rrugëve të lagjeve "Sarkaq", Dukas, Grekas Fshati Vithkuq Nj. Adm Vithkuq

Data: - -2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	450.46			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME DHEU					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	450.46			20%
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME SHITESASH					
3	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1400			20%
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1400			20%
		SHUMA 3:					
		4. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
5	2.600	Shtrese granili i imet	m3	40			20%
6	2.703	Shtresë kalldrëmi me gur kave 15cm	m2	1400			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME SHITESASH 2					
7	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m3	33.5			20%
		SHUMA 5:					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi:

Investitori: Bashkia Korçë