

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM, RRUGE TE MBRENDSHME FSHATI NANGE& KRENZE ,L=3051m

BASHKIA KUKES

INVESTITORI BASHKIA KUKES

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1- PUNIME DHEU NE RRUGE				
1	3.98/b	Germim dheu me eks. zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4634.6		
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	4634.6		
		SHUMA 1				
		2-PUNIME SHTRESA RRUGORE				
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	10948		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	10948		
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	10948		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	10948		
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri per bankina,B=50cm	m2	2825		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm(Nderim bankine b=50cm)	m2	3082		
		SHUMA 2				
		3-PUNIME BETONI MURE MBAJTESE PRITESE E KUNETE				
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	218.5		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,(Mure mbajtese e priteze)	m3	495		
3	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	286		
4	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30,Beton per kunete	m3	39		
5	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	67		
6	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	218.5		
		SHUMA 3				
		4-KALIM ME TUBO CELIKU				



1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	26.5		
2	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30,Beton per puseta	m3	10.2		
3	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	23.1		
4	An-2	F.V.Tubo celiku d=2500 mm t=5mm	kg	3485.4		
5	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	51.8		
6	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	26.8		
SHUMA 4						
5-PUNIME SINJALISTIKE						
1	An124	Vijezim me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	6102		
2	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	21		
3	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	6		
4	An157	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	8		
SHUMA 5						
SHUMA 1-5						
Fondi Rezervë (3.0%)						
SHUMA						
Shuma TVSH (20%)						
SHUMA TOTALE ME TVSH						

Shenim

Çmimet e vendosura per preventivin e mesiperm jane marre nga platforma "e-albania" per sherbimin e kerkuar
Hartim preventiv nga manuali I çmimeve ne ndertim

PREVENTIVUESI
"XH&MILER" SH.P.K
ADMINISTRATOR
ING.XHULJETA DURO

