

PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	250		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	75		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
3	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	1802		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1802		
5	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	175		
6	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	140		
7	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	175		
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	495		
9	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	510		
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	510		
11	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	626		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	262		
13	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2890		
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1445		
15	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	42		
16	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges,	m3	255		

		perhapur e ngjeshur me makineri				
17	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	256		
18	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2890		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
19	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2400		
20	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2400		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME MURATURE TULLE				
21	2.64/1	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15	m3	175		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME SHTRESASH 2				
22	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	21		
23	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	190		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI DHE B/A				
24	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	105		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI				
25	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.4		
26	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	14.4		
		SHUMA 8:				
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
27	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	315		
28	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	565		
29	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
30	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	5		
		SHUMA 9:				
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
31	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	38		

32	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	30		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
33	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	72		
34	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	95		
		SHUMA 11:				
		12. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
35	2.491/1a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, Pn 20	ml	382		
36	2.491/1e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, Pn 20	ml	191		
37	2.491/1g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, Pn 20	ml	286		
38	2.491/1h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, Pn 20	ml	477		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME TE NDRYSHME				
39	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	m	224		
40	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1275		
41	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	955		
		SHUMA 13:				
		14. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
42	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	15		
43	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	20		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME BOJATISJE				
44	2.425/3	Grope septike 16 m3	copë	1		
		SHUMA 15:				
		16. INSTALIME PER NDRICIM				
45	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	1		
		SHUMA 16:				
		17. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				

46	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv	m	451		
		SHUMA 17:				
		18. B. SINJALET HORIZONTALE				
47	3.943/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	ml	975		
48	3.942/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	475		
49	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	108		
		SHUMA 18:				
		19. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
50	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	14		
51	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	copë	80		
		SHUMA 19:				
		20. ANALIZA JASHTHE LISTE				
52	An 3.An/55	F.Montim shtylle konike 9ml , LED me nje krahe cdo 30ml perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem.	copë	19		
53	An/1	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x10mm2	ml	451		
54	An/2	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm2	ml	171		
55	An/3	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x4mm2	ml	250		
56	An/4	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm per ndricim	ml	451		
57	An/5	Furnizim, vendosje tuba te brinjezuar d80 per elektrotelefoni	ml	451		
58	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	447		
		SHUMA 20:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						