

PREVENTIV RR VESELVE

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME TE NDRYSHME (PRISHJ E)				
1	2.42612	Prishje mur blloqe betoni	m3	15		
2	2.42613	Prishje shtresa betoni	m3	2		
		Shuma 1				
2		PUNIME DHERASH				
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m3 ,ne themele, toke zak, kategoria III,me shkarkim ne toke	m3	647		
2	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges per nivelete dhe kasonete, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	95		
3	3.158/Sa	Transport dheu me auto deri5.0 km	m3	552		
		Shuma 2				
3		PUNIME ASFALTIMI				
1	3.23111	Shtrese asfaltobetoni me zalllavatrice,3cm, me makineri	m2	680		
2	3.22211	Shtrese binderime granil gur kave,5cm,me makineri	m2	680		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	851		
4	3.164/1b	Shtrese me cakell e gur gurore I=20cm ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	170.2		
		Shuma 3				
4		PUNIME NE KUB				
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m3,ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	70		
2	3.396	Mbushje me cakell mbi tub	m3	42.6		
3	3.243	Struktura monolite betoniC 16/20 kuneta	m3	14.8		
4	An	F V tuba te brinjezuar HOPE SN8 d=250 mm	ml	155		
5	2.342	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 em,me kapak gize	cope	6		
6	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	155		
7	3.158/Sa	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	70		
		Shuma 4				
5		PUNIME PER SINJALISTIKE				
1	3.94313	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt) ANESORET	ml	324		
2	3.946	Vizime me boje bikomponente (vijzime kembesores, shigjeta drejtimi etj)	m2	16		
3	3.952	F.V Tabela rrugore D=90cm	cope	2		
		SHUMA 5				
		Shuma 1deri 5				
		Fond rezerve 2%				
		SHUMA				
		T.V.SH				
		SHUMA TOTALE				