



Projektuesi : BASHKIA KUÇOVË

Objekti: Rikonstruksion, krijimi i ambienteve sportive dhe ndërtimi i palestrës në shkollën "Aleksandër Markaçini", Havaleas, Bashkia Kuçovë.

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	62		
2	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	213		
3	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m2	212.22		
4	2.426/1 1	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	1852		
5	2.426/1 2	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	1240		
6	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	1240		
7	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	2086		
8	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	145		
		SHUMA 1:				
2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
9	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	620		
10	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	60		
11	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	170		
12	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	8		
13	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	860		
		SHUMA 2:				
3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
14	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	1640		
15	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	125		
16	2.267a	Shtrese me pllaka mermeri, 40x40cm	m2	95		
		SHUMA 3:				
4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
17	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	5114		
18	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe.	m2	105		
19	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	1085		
		SHUMA 4:				
5. PUNIME DYER E DRITARE						
20	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	76		
21	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	6.5		

22	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	260		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BOJATISJE				
23	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	6120		
		SHUMA 6:				
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
24	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	135		
25	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	30		
26	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	30		
27	An4	F.v tub e rakorderi ujesjellesi ¾ "	ml	35		
28	An5	F.v tub e rakorderi ujesjellesi ½ "	ml	40		
29	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	15		
30	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	10		
31	An6	F.v kundra valvul	copë	10		
32	2.210	F V rezervuari zingato 2000 litra	copë	2		
33	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø 40	copë	8		
34	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohje	copë	6		
35	2.501	F.V WC allafrenga	copë	12		
36	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	10		
37	2.505	F.V pisuar porcelan	copë	9		
38	2.476	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	150		
39	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	120		
40	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	2		
41	An7	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm	ml	120		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME PER SISTEMIN E MBROJTJES NDAJ ZJARRIT				
42	An8	Furnizim instalim tub xingato DN-2" (57x3mm)	kg	280		
43	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.105		
44	An9	Fikes zjarri me shkume ne koridore	copë	16		
45	An10	Hidrant zjarrfikes DN-2" komplet me kaseten dhe tubin e gomes	copë	4		
46	An11	F.V Buton alarmi	copë	4		
47	An12	F.V Tabela drejtim dalje	copë	22		
48	An74	V. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqe	copë	4		
49	An13	V. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronze	copë	1		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME PER SISTEMIN ELEKTRIK				
50	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	copë	2		
51	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	4		
52	2.490/g	F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	copë	1		
53	2.547	F.V. Panel I matjes se energjiise 1/3 fazor, 10 poste	copë	1		

54	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	copë	1		
55	An14	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	copë	2		
56	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	4		
57	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	copë	10		
58	2.490/1 b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	22		
59	An75	F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,20Adl=0,03A	copë	15		
60	2.561	F.V. Lampa sinjalizimi 220v 1,2w	copë	21		
61	An16	F.V. kuti shperndarese PT7,PT8, PT11	copë	75		
62	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2	ml	300		
63	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	3800		
64	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1200		
65	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	340		
66	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	200		
67	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	400		
68	4.131/3.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2	m	80		
69	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	50		
70	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	1400		
71	2.480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	1000		
72	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	1700		
73	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	copë	102		
74	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	100		
75	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	copë	32		
76	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	100		
77	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	20		
78	An20	FV Priza trefazore me tokezim 25A 280V komplet	copë	2		
79	An21	Priza per internet komplet	copë	60		
80	An22	Ndricues Katror LED 50w , 4000-6000K,3200lm, 600*600mm	copë	164		
81	An23	Ndricues katror LED me 18w , 4000K,1800lm,	copë	88		
82	An24	F.V Ndricues mural per ambientet e shkallve	copë	16		
83	An25	16 Port Rackmount Switch profesional	copë	6		
84	An26	FVSirene e brendeshme audio vizive	copë	4		
85	An27	FV Sirene e jashteme	copë	1		
86	2.463	F.V. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	copë	10		
87	2.473	FV ndricues evakuimi 1x11wIP40	copë	4		
88	An29	FV Fiber Optike, 8 core, Multi Mode per instalim	ml	100		
89	An30	Videoregjistratori (NVR) me mundesi 8	copë	1		
90	An31	Kamera te palevizshme	copë	6		
91	An32	Switch	copë	1		
92	An33	Patch panel	copë	1		
93	An34	RACK19	copë	1		
94	An35	UPS 10minuta autonomi	copë	1		

95	An36	PDU per Rack	copë	1		
96	An37	Patch guide	copë	2		
97	An38	Workstation Corei5 / 16gb ram/ssd 240/ nvidia	copë	1		
98	An39	F.V Kuti shperndarese 152x130x70 PT 5	copë	65		
99	An40	F.V Kuti suport, kapak celsa/priza 3M BM	copë	65		
100	An41	F.V Prize rrjeti RJ 45	copë	65		
101	An42	F.V Kablo rrjeti kompjuterik FTP Cat 6	copë	650		
102	An43	F.V Tub flex PVC Ø20	ml	650		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME TOKEZIMI				
103	2.503	F.V. Pcejeljes shirit Zn 30x3mm	ml	250		
104	An44	F.V Maja rrufepritesezingato Dn-16mm,L0,5m	copë	16		
105	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	13		
106	3.170	F.V Puseta elektrike kontrolli PVC kontrolli 40x40x40 cm	copë	13		
107	An47	Fiksues te konturit ne parapet	copë	60		
108	An48	Fiksues te shkarkueses ne fasade	copë	45		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME NGROHJE				
109	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	810		
110	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	copë	6		
111	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	14		
112	An49	F.V Kasete kolektori	copë	20		
113	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	250		
114	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9)	ml	102		
115	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9)	ml	85		
116	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks (d76x9)	ml	55		
117	An76	F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	2500		
118	2.494/a	FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	65		
119	An81	F.V tub te zeze DN 65 [2 1/2"] dhe rakorderi	kg	395.00		
120	An82	F.V tub te zeze DN 40 1 1/2"] dhe rakorderi	kg	340.00		
121	An83	F.V tub te zeze DN 32 1 1/4"] dhe rakorderi	kg	355.00		
122	An50	F.V element radiator me llamarine 800x200 mm 1,5 kw	copë	125		
123	An84	F.V. Kanal I tymrave me llamarine çeliku, me shtrese izioluese 220/270 mm .	kg	120		
124	An51	F.V. Shtrese izolimi me lesh xhami me trashesi 25 mm	m2	15		
125	An52	Tubo multistrade 40x3.5	ml	143.36		
126	An53	Rekord I ndermjetem	copë	120		
127	An54	Bryla 40x40	copë	24		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME SHKALLA E EMERGJENCES				
128	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	10		
129	2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	15		

130	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.2		
131	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	167		
132	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	4		
133	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	6.5		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME TE NDERTIMIT TE PALESTRES				
134	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m, kat III	m3	170		
135	2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkarkimi ne auto	m3	460		
136	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	630		
137	2.204	Brez b/a C20/25	m3	9.2		
138	2.205	Plinta b/a C20/25	m3	250		
139	2.119/1 b	Arkitrare b/a C 25/30, h~4 m	m3	1.1		
140	2.262/4 b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	180		
141	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	850		
142	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	23		
143	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	420		
144	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	98		
145	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	2600		
146	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	1502		
147	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	1100		
148	2.276	Shtrese parketi	m2	586		
149	An55	F.V Igloo per hidroizolim e palestres	m2	740		
150	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	98		
151	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	821		
152	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	82		
153	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	11		
154	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	32		
155	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	820		
156	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	14.8		
157	2.71/1	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-15	m3	169		
158	2.125/1 a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	130		
159	2.117/1 a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	42		
160	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	76		
161	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	8.8		
162	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.8		
163	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	821		
164	2.201	Themel betoni C16/20	m3	0.8		
165	2.501	F.V WC allafrenga	copë	4		
166	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	10		
167	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	1		
168	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	3		

169	An57	Tub fleksibel Ø 64 mm	ml	175		
170	An58	F.V te kuadrit elektrik me automat mgt 4p 32A, automat diferencial 4p 40A 5d=0,3A, 4 automatë mgt 1p 16A 16kA, 4 kontaktorë modular 4p 40A, 4 çelësa seksionues 1p 16A	copë	1		
171	An59	Tub fleksibel Ø 90 mm	ml	25		
172	An60	Kabell FGOR 3x2.5mm	ml	210		
173	An61	Kabell FGOR 3x6mm	ml	220		
174	An62	F. V porta minifutbolli	copë	2		
175	An63	F. V impiant basketbolli	copë	1		
176	An64	F.V impiant volejbolli (shtylla 2.8m +rrjete+arganele+tub inkastrimi 8cm)	copë	1		
177	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	44		
178	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	358.2		
179	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	5		
180	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	98		
181	2.51	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	2		
182	An65	F. V Kasete per hidrantin me aksesore	copë	2		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME TE SISTEMIT TE SHESHIT DHE FUSHA E FUTBOLLIT				
183	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	15		
184	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	8		
185	An77	F.V ndricues dekorative LED 75 wat per ambiente te jashtme	copë	8		
186	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m3	450		
187	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	250		
188	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	2		
189	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	8		
190	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	50		
191	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	320		
192	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	320		
193	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.5		
194	3.182	FV elektroda tokezimi te xingura 50x3mm L=150cm	copë	8		
195	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	8		
196	An66	F.V te kuadrit elektrik me automat mgt 4p 32A, automat diferencial 4p 40A 5d=0,3A, 4 automatë mgt 1p 16A 16kA, 4 kontaktorë modular 4p 40A, 4 çelësa seksionues 1p 16A	copë	1		
197	An67	Tub fleksibel Ø 64 mm	ml	150		
198	An68	Kabell FGOR 3x2.5mm	ml	90		
199	An69	Kabell FGOR 3x6mm	ml	150		
200	2	Shtrese rere	m3	14		
201	An70	F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25cm	m3	52		
202	An71	F.v Stola te Thjeshte	copë	15		
203	An72	Rrethim i fushes se sportit me kolona metalike + rrjete teli	m2	520		
204	An73	F.V tapet Bar Artificial 4mt, Ngjyra Jeshile , Materiali PP+SBR LATEX	copë	450		

205	An78	F.V Pusete b/a shiu 50 x 70 cm, h = 100 cm, me kapak gize	copë	8		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME TE MURIT RRETHUES				
206	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	101		
207	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe.	m2	630		
208	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	630		
209	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	9		
		SHUMA 15:				
		16. PAJISJE JASHTË LISTE				
210	Pj	F. kaldaje celiku (grup termik), lenda e djegshme, ashkla druri, kapaciteti jo me e vogel se Q-210 KW, lidhjet DN 80	copë	1		
211	Pj	F. pompe binjake e terminaleve (inverter) prurja 18 m3/h	copë	1		
212	Pj	F. Ena e zgjerimit te terminaleve eshte: Kapaciteti: 105 litra	copë	1		
213	Pj	F. Ena e zgjerimit te terminaleve eshte: Kapaciteti: 35 litra	copë	1		
		SHUMA 16:				
Shuma Analiza						104,455,909.28
Shuma TVSH (20%)						20,891,181.86
Totali						125,347,091.13

Preventivuesi : Bashkia Kucove