

OBJEKTI: "Ndërtim ujësjetllës dhe nën objekte furnizimi me ujë, Rajoni Korçë"

Nr.	Nr. Analize	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (lekë)	Vlera (lekë)
I RRUGE SHERBIMI DHE PUSETE PER SHUARJES E ENERGJISE VITHKUQ						
1		Ndërtim rruge sherbimi per puseten e shuarjes Vithkuq				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	980.00		
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	600.00		
3	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m ³	560.00		
4	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,800.00		
		SHUMA 1				
2		Ndërtim pusete për shuarjen e energjisë Vithkuq				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	170.00		
2	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m ³	15.00		
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	50.00		
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m ³	120.00		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	50.00		
6	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	5.00		
7	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m ³	51.00		
8	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.00		
9	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	4.00		
10	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	42.00		
11	3.628	Lluster cemento 2 cm 1: 2	m ²	200.00		
12	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m ²	285.00		
13	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	1.00		
14	2.617	F.V. kapak metalik + zgare ne vrima ventilimi 20x15cm	copë	2.00		
15	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m ²	95.00		
16	3.240	Beton C12/15 për themele	m ³	2.00		
17	2.117/1a	Kolona b/a (20x20x200)cm C16/20	m ³	3.00		
18	2.182	Konstruksion metalike për portën	kg	200.00		
		SHUMA 2				
3		Punime hidro-mekanike në pusetën e shuarjes Vithkuq				
1	An.1	F.V. Kosh thithje me filtër d=100mm	copë	1.00		
2	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100	kg	1,050.00		
3	4.115/4	F.V. flanaxha inox çift Pn÷25, φ100	çift	12.00		
4	An.2	F.V. Bryl Inoksi SS304, DN 100mm PN16	copë	4.00		
5	An.3	F.V. Ti Inoksi SS304, DN 100mm PN16	copë	2.00		
6	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha , Pn16 bar, φ100	copë	4.00		
7	An.4	F.V. Matës uji mekanik DN100 PN10	copë	1.00		
		SHUMA 3				
		SHUMA I (1+2+3)				
II NDERTIM DEPO V=75 m3 DHE RRJET SHPERNDARES VIDOHOVE						
1		Ndërtim depo V=75 m3 Vidohove				
1	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	227.00		
2	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m ³	20.00		
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	67.00		
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m ³	160.00		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	67.00		
6	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	7.00		
7	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m ³	58.00		
8	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.00		
9	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	4.00		
10	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	40.00		
11	3.628	Lluster cemento 2 cm 1: 2	m ²	224.00		
12	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m ²	318.00		
13	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	1.00		
14	2.617	F.V. kapak metalik + zgare ne vrima ventilimi 20x15cm	copë	2.00		
15	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m ²	375.00		
16	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m ³	30.00		

17	2.182	Konstruksion metalike për portën	kg	200.00		
		SHUMA 1				
2		Punime hidro-mekanike ne depo V=75 m3 Vidohove				
1	An.1	F.V. Kosh thithje me filter d=100mm	copë	1.00		
2	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte + φ100	kg	750.00		
3	4.115/4	F.V. flanaxha inox çift Pn=25, φ100	çift	11.00		
4	An.2	F.V. Bryl Inoksi SS304, DN 100mm PN16	copë	5.00		
5	An.3	F.V. Ti Inoksi SS304, DN 100mm PN16	copë	1.00		
6	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha , Pn16 bar, φ100	copë	4.00		
7	An.4	F.V. Matës uji mekanik DN100 PN10	copë	1.00		
		SHUMA 2				
3		Ndertimi i rrjetit te brendshem Vidohove				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	4,310.00		
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m³	948.00		
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m³	374.00		
4	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	200.00		
5	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	1,950.00		
6	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	1,800.00		
7	2.491/2a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	1,200.00		
8	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	1.00		
9	2.261	Shtrese rere	m²	1,164.00		
10	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	8,150.00		
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	1,164.00		
12	3.47/1a	Mbushje, rafshim ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m³	2,572.00		
13	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m³	948.00		
14	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	5,150.00		
15	An.5	F.V. Pikë lidhje komplet (Kasetë, rakorderi dhe matës uji)	copë	100.00		
		SHUMA 3				
		SHUMA II (1+2+3)				
III		NDERTIM DEPO V=150 m3 DHE RRJET SHPERNDARES MIRAS				
1		Lidhja e pusetes se shuarjes me linjen DN75 Miras				
1	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte + φ100	kg	150.00		
2	4.115/4	F.V. flanaxha inox çift Pn=25, φ100	çift	4.00		
3	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha , Pn16 bar, φ100	copë	1.00		
		SHUMA 1				
2		Ndertim linje e jashtme (nga puseta e shuarjes deri tek depo e re Miras)				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	197.00		
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m³	50.00		
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m³	18.00		
4	An.6	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, t = 5.6 mm, Pn 10	ml	205.00		
5	2.261	Shtrese rere	m²	50.00		
6	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	205.00		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	50.00		
8	3.47/1a	Mbushje, rafshim ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m³	115.00		
9	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m³	50.00		
		SHUMA 2				
3		Ndertim depo V=150 m3 Miras				
1	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m³	473.00		
2	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m³	42.00		
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m³	140.00		
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m³	333.00		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	140.00		
6	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m³	34.00		
7	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m³	105.00		
8	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.00		
9	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	8.00		
10	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	61.00		
11	3.628	Lluster cimento 2 cm 1: 2	m²	200.00		
12	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m²	285.00		
13	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	1.00		
14	2.617	F.V. kapak metalik + zgare ne vrima ventilimi 20x15cm	copë	2.00		
15	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m²	375.00		
16	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m³	30.00		
17	2.182	Konstruksion metalike për portën	kg	200.00		
		SHUMA 3				
4		Punime hidro-mekanike ne depo V=150 m3 Miras				
1	An.1	F.V. Kosh thithje me filter d=100mm	copë	1.00		
2	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte + φ100	kg	1,550.00		

3	4.115/4	F.V. flanaxha inox çift Pn=25, φ100	çift	11.00	
4	An.2	F.V. Bryl Inoksi SS304, DN 100mm PN16	copë	6.00	
5	An.3	F.V. Ti Inoksi SS304, DN 100mm PN16	copë	1.00	
6	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha , Pn16 bar, φ100	copë	2.00	
7	An.4	F.V. Matës uji mekanik DN100 PN10	copë	1.00	
SHUMA 4					
5	Ndertimi i rrjetit te brendshem Miras				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	5,530.00	
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m³	1,154.00	
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m³	480.00	
4	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	1,150.00	
5	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	770.00	
6	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	2,890.00	
7	2.491/2a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	2,100.00	
8	An.7	F.V. Saraqineska DN110 me aks teleskopik dhe puseta gize me kapak	copë	2.00	
9	An.8	F.V. Saraqineska DN90 me aks teleskopik dhe puseta gize me kapak	copë	3.00	
10	An.9	F.V. Saraqineska DN63 me aks teleskopik dhe puseta gize me kapak	copë	12.00	
11	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	2.00	
12	2.261	Shtrese rere	m²	1,532.00	
13	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	6,910.00	
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	1,532.00	
15	3.47/1a	Mbushje, rafshim ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m²	3,324.00	
16	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m²	1,154.00	
17	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	6,910.00	
18	An.5	F.V. Pikë lidhje komplet (Kasetë, rakorderi dhe matës uji)	copë	175.00	
SHUMA 5					
6	Kalimi i tubacionit mbi kanale te hapura				
1	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.00	
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m²	45.00	
3	2.540	Tuba gize me plumb / 2	kg	1,500.00	
4	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m³	4.00	
5	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	50.00	
SHUMA 6					
7	Punime në rrugë dhe rehabilitimi i tyre Miras				
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	200.00	
2	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m²	200.00	
3	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m²	200.00	
SHUMA 7					
SHUMA III (1+2+3+4+5+6+7)					
IV NDERTIM DEPO V=75 m3 DHE RRJET SHPERNDARES ECMENIK					
1	Ndertim linje e jashtme (nga linja ekzistuese deri tek depo e re Ecmenik)				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	208.00	
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m³	48.00	
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m³	17.00	
5	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	200.00	
5	2.261	Shtrese rere	m²	48.00	
6	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	200.00	
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	48.00	
8	3.47/1a	Mbushje, rafshim ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m²	112.00	
9	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m²	48.00	
SHUMA 1					
2	Ndertim depo V=75 m3 Ecmenik				
1	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m³	227.00	
2	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m³	20.00	
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m³	67.00	
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m²	160.00	
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	67.00	
6	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m³	7.00	
7	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m³	58.00	
8	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.00	
9	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	4.00	
10	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	40.00	
11	3.628	Lluster cemento 2 cm 1: 2	m²	224.00	
12	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m²	318.00	
13	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	1.00	
14	2.617	F.V. kapak metalik + zgare ne vrima ventilimi 20x15cm	copë	2.00	
15	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m²	375.00	
16	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m³	30.00	

17	2.182	Konstruksion metalike për portën	kg	200.00	
		SHUMA 2			
3		Punime hidro-mekanike ne depo V=75 m3 Ecmenik			
1	An.1	F.V. Kosh thithje me filter d=100mm	copë	1.00	
2	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte + φ100	kg	750.00	
3	4.115/4	F.V. flanaxha inox çift Pn+25 φ100	çift	11.00	
4	An.2	F.V. Bryl Inoksi SS304, DN 100mm PN16	copë	5.00	
5	An.3	F.V. Ti Inoksi SS304, DN 100mm PN16	copë	1.00	
6	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha , Pn16 bar, φ100	copë	4.00	
7	An.4	F.V. Matës uji mekanik DN100 PN10	copë	1.00	
		SHUMA 3			
4		Ndertimi i rrjetit te brendshem Ecmenik			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	3,264.00	
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m³	620.00	
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m³	284.00	
4	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	900.00	
5	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	1,680.00	
6	2.491/2a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	1,800.00	
7	An.7	F.V. Saraqineska DN110 me aks teleskopik dhe puseta gize me kapak	copë	3.00	
8	An.9	F.V. Saraqineska DN63 me aks teleskopik dhe puseta gize me kapak	copë	4.00	
9	2.510	F.V hidranle Ø 50 mm	copë	1.00	
10	2.261	Shtrese rere	m²	943.00	
11	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	4,380.00	
12	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	943.00	
13	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m³	1,985.00	
14	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m³	620.00	
15	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	4,380.00	
16	An.5	F.V. Pikë lidhje komplet (Kasetë, rakorderi dhe matës uji)	copë	150.00	
		SHUMA 4			
5		Punime në rrugë dhe rehabilitimi i tyre Ecmenik			
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	500.00	
2	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m²	500.00	
3	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m²	500.00	
		SHUMA 5			
		SHUMA IV (1+2+3+4+5)			
V		PUNIME MEREMETIMI NE DEPON EKZISTUESE VRESHTAS DHE SPOSTIM MATESASH			
1		Punime meremetimi ne depon ekzistuese Vreshtas			
1	3.1	Skarifikim bari me lopatë	m²	165.00	
2	3.2	Prerje bimë të vogla Ø<10 mm	m²	165.00	
3	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg I-II, pa hedhje	m³	25.00	
4	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25 cm	m	85.00	
5	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m²	50.00	
6	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m²	6.00	
7	4.109	Bojatisje mbi metal, pulverizim me alumin	m²	20.00	
8	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 120 mm	ml	22.00	
9	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø120 mm	ml	12.00	
10	3.248	Struktura monolite betoni C30/37	m³	10.00	
11	2.262/3	Shtresë betoni C12/15	m³	10.00	
12	2.267/a	Shtresë me pllaka grez porcelanato	m²	25.00	
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç i përzier M25	m²	150.00	
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m²	100.00	
15	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m²	50.00	
16	2.404	Bojë hidroplastike (ngjyrë e bardhë)	m²	150.00	
17	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjetë + suva	m²	25.00	
18	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m²	350.00	
19	3.240	Beton C12/15 për themele	m³	5.00	
20	2.117/1a	Kolona b/a (20x20x200)cm C16/20	m³	5.00	
21	2.182	Konstruksion metalike për portën	kg	200.00	
22	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m²	5.00	
23	2.405	Pragje dritare me plakë graniti të armuar me bojë	m²	2.00	
24	2.395/a	Derë d/alumini pa xham, me mbushje d/a	m²	4.00	
25	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham	m²	5.00	
		SHUMA 1			
2		Spostim matësash në pronë publike, fshati Vreshtas			
1	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m³	300.00	
2	2.491/2b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	3,600.00	
3	An.10	Spostim i pikës së lidhjes në pronë publike (materiale+rakorderi)	copë	300.00	
		SHUMA 2			

		SHUMA V(1+2)			
VI		NDERTIM RRJETI SHPERNDARIES BEJKOVE			
1		Lidhja e linjes se shperndarjes me depon ekzistuese Bejkove			
1	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100	kg	150.00	
2	4.115/4	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ100	cift	4.00	
3	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha , Pn16 bar, φ100	copë	1.00	
4	An.4	F.V. Matës uji mekanik DN100 PN10	copë	1.00	
		SHUMA 1			
2		Ndertimi i rrjetit te brendshem Bejkove			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	1,930.00	
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m³	380.00	
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m³	155.00	
4	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	1,260.00	
5	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	320.00	
6	2.491/2a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	600.00	
7	2.261	Shtrese rere	m²	487.00	
8	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	2,180.00	
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	487.00	
10	3.47/1a	Mbushje, rafsim.ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m²	1,065.00	
11	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m³	380.00	
12	3.210	Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	2,180.00	
13	An.5	F.V. Pikë lidhje komplet (Kasetë, rakorderi dhe matës uji)	copë	50.00	
		SHUMA 2			
3		Kalimi i tubacionit mbi perrenj me gabiona Bejkove			
1	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m²	15.00	
2	2.540	Tuba gize me plumb / 2	kg	500.00	
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m³	2.00	
4	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	10.00	
5	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m³	5.00	
		SHUMA 3			
		SHUMA VI (1+2+3)			
VII		NDERTIM RRJETI SHPERNDARIES VODICE			
1		Lidhja e linjes se shperndarjes me depon ekzistuese Vodice			
1	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100	kg	150.00	
2	4.115/4	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ100	cift	4.00	
3	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha , Pn16 bar, φ100	copë	1.00	
4	An.4	F.V. Matës uji mekanik DN100 PN10	copë	1.00	
		SHUMA 1			
2		Ndertimi i rrjetit te brendshem Vodice			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	3,486.00	
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m³	725.00	
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m³	280.00	
4	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	1,900.00	
5	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	1,120.00	
6	2.491/2a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	720.00	
7	2.261	Shtrese rere	m²	854.00	
8	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	3,740.00	
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	854.00	
10	3.47/1a	Mbushje, rafsim.ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m²	1,907.00	
11	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m³	725.00	
12	3.210	Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	3,740.00	
13	An.5	F.V. Pikë lidhje komplet (Kasetë, rakorderi dhe matës uji)	copë	60.00	
		SHUMA 2			
		SHUMA VII (1+2)			
VIII		SHTRIM LINJE TRANSMETIMI MBI GJURMEN EKZISTUESE BOROVE			
1		Shtrim linje transmetimi mbi giurmen ekzistuese Borove			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	765.00	
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m³	192.00	
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m³	67.00	
4	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	800.00	
5	2.261	Shtrese rere	m²	192.00	
6	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	800.00	
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	192.00	

8	3.47/1a	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m ²	448.00	
9	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ²	192.00	
		SHUMA 1			
		SHUMA VIII (1)			
IX NDERTIM LINJE TRANSMETIMI FSHATI TREN					
1		Ndertim linje transmetimi fshati Tren			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	697.00	
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m ²	161.00	
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ²	56.00	
4	2.491/1g	FV Tuba e rakorderi utesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, Pn 20	ml	670.00	
5	2.261	Shtrese rere	m ²	161.00	
6	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	670.00	
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	161.00	
8	3.47/1a	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m ²	375.00	
9	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ²	161.00	
		SHUMA 1			
2		Punime në rrugë dhe rehabilitimi i tyre Tren			
1	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	150.00	
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	150.00	
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m ²	150.00	
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	150.00	
		SHUMA 2			
		SHUMA IX (1+2)			
X NDERTIM LINJE TRANSMETIMI FSHATI ZEMBLAK					
1		Ndertim linje transmetimi fshati Zemblak			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	1,483.00	
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m ²	372.00	
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ²	129.00	
4	2.491/1g	FV Tuba e rakorderi utesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, Pn 20	ml	1,550.00	
5	2.261	Shtrese rere	m ²	372.00	
6	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	1,550.00	
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	372.00	
8	3.47/1a	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m ²	868.00	
9	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ²	372.00	
		SHUMA 1			
2		Punime në rrugë dhe rehabilitimi i tyre Zemblak			
1	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	450.00	
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	450.00	
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m ²	450.00	
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	450.00	
		SHUMA 2			
		SHUMA X (1+2)			
XI NDERTIM LINJE TRANSMETIMI FSHATI SOVJAN					
1		Ndertim linje transmetimi fshati Sovjan			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	2,557.00	
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m ²	641.00	
3	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ²	222.00	
4	2.491/1g	FV Tuba e rakorderi utesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, Pn 20	ml	2,672.00	
5	2.261	Shtrese rere	m ²	641.00	
6	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	2,672.00	
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	641.00	
8	3.47/1a	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m ²	1,497.00	
9	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ²	641.00	
		SHUMA 1			
		SHUMA XI (1)			
		SHUMA (I-XI)			
		Fondi rezervë	5%		
		SHUMA (I-XI) + Fondi rezervë			
		T.V.Sh.	20%		
		TOTALI me T.V.Sh.			