

Projektuesi: CEC GROUP

Objekti:

STUDIM PROJEKTIM I FURNIZIMIT ME
UJE PER FSHATRAT PICAR & KOLONJE
TE BASHKISE GJIROKASTER

Datë:

29-10-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	5000.0		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	1700.0		
3	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3 >	m2	3500.0		
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	4000.0		
5	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	1600.0		
6	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3 >	m2	5000.0		
7	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	6936.59 679		
8	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3 >	m2	5000.0		
9	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	7000.0		
10	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	1500.0		
11	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	1500.0		
12	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	50.0		

13	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	33.0		
14	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	62.0		
15	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	750.0		
16	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	26.0		
17	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	100.0		
18	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	900.0		
19	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	30.0		
20	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	50.0		
21	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km >	m3	600.0		
22	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	25.0		
23	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	1000.0		
24	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	10.0		
25	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	15.0		
26	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km >	m3	225.0		
27	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	12.0		
28	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	35.0		

29	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	10.0		
30	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	15.0		
31	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km >	m3	25.0		
32	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	12.0		
33	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	35.0		
34	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	10.0		
35	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	15.0		
36	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km >	m3	25.0		
37	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	12.0		
38	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	35.0		
39	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	10.0		
40	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	15.0		
41	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km >	m3	25.0		
42	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	12.0		
43	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	400.0		
44	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	40.0		
45	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	16.0		

46	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	18.0		
47	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	1.0		
48	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. >	m3	2.0		
49	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	35.0		
50	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	10.0		
51	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	15.0		
52	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km >	m3	250.0		
53	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	12.0		
54	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	75.0		
55	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	925.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHPYLLEZIMI				
56	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm >	m2	2822.0		
57	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm >	m2	3261.0		
58	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm >	m2	5280.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
59	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	400.0		
60	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	544.0		
61	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	880.0		
62	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	10.0		

63	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	1.0		
64	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	8.0		
65	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim) >	copë	2.0		
66	4.177	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ² >	ml	500.0		
67	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	7.0		
68	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	4.0		
69	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	2.0		
70	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambjent të brendshëm >	copë	2.0		
71	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	1.0		
72	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
73	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.5		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME DHEU				
74	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	2634.0		
75	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	2435.0		
76	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	3942.0		
77	2.5a	Germim e mbushje dheu me krah kat IV per themele, h=1.5m >	m3	35.0		
78	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	72.0		
79	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	72.0		
80	2.5a	Germim e mbushje dheu me krah kat IV per themele, h=1.5m >	m3	35.0		

81	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	72.0		
82	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	79.0		
83	2.30a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto >	m3	50.0		
84	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km >	m3	260.0		
85	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	30.0		
86	2.30a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto >	m3	20.0		
87	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km >	m3	30.0		
88	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	25.0		
89	2.30a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto >	m3	15.0		
90	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km >	m3	15.0		
91	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	25.0		
92	2.30a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto >	m3	15.0		
93	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km >	m3	15.0		
94	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	25.0		
95	2.30a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto >	m3	15.0		
96	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km >	m3	15.0		
97	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	25.0		
98	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	9.0		

99	2.5a	Germim e mbushje dheu me krah kat IV per themele, h=1.5m >	m3	35.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
100	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	150.0		
101	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	260.0		
102	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	260.0		
103	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	5.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHITESASH 2				
104	2.261	Shtrese rere >	m3	588.0		
105	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	600.0		
106	2.261	Shtrese rere >	m3	544.0		
107	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	1087.0		
108	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	15.0		
109	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	12.0		
110	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 >	m2	130.0		
111	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 >	m2	18.0		
112	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	8.0		
113	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	15.0		
114	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 >	m2	60.0		
115	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 >	m2	60.0		
116	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	8.0		
117	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	15.0		
118	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 >	m2	60.0		
119	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 >	m2	60.0		
120	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 >	m2	60.0		
121	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	5.4		
122	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	5.4		
123	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	5.0		

124	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	0.5		
125	2.283	Shtrese stirobetoni >	m3	5.0		
126	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 >	m2	100.0		
127	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.5		
128	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	2.5		
129	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	9.0		
130	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	0.5		
131	2.283	Shtrese stirobetoni >	m3	5.0		
132	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 >	m2	100.0		
133	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.5		
134	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	2.5		
135	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	9.0		
136	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	0.5		
137	2.283	Shtrese stirobetoni >	m3	5.0		
138	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 >	m2	100.0		
139	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.5		
140	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	2.5		
141	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	9.0		
142	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	0.5		
143	2.283	Shtrese stirobetoni >	m3	5.0		
144	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 >	m2	100.0		
145	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.5		
146	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	2.5		
147	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	9.0		
148	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	0.5		
149	2.283	Shtrese stirobetoni >	m3	5.0		
150	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 >	m2	100.0		
151	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	1.4		
152	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	10.92		
153	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	1.4		

154	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	11.0		
155	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	0.7		
156	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	4.7		
157	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	1.1		
158	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	4.9		
159	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	0.15		
160	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	0.3		
161	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	0.15		
162	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	0.3		
163	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
164	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	31.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH				
165	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	1764.0		
166	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	120.0		
167	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	34.0		
168	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	163.0		
169	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	46.0		
170	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	2640.0		
171	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	264.0		
172	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	74.0		
173	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	350.0		
174	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	7.5		
175	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare >	m2	210.0		
176	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	215.0		

177	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	3.5		
178	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare >	m2	50.0		
179	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	30.0		
180	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	3.5		
181	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare >	m2	20.0		
182	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	15.0		
183	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	3.5		
184	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare >	m2	20.0		
185	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	15.0		
186	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	3.5		
187	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare >	m2	20.0		
188	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	15.0		
189	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	0.65		
190	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	0.65		
191	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	3.5		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE				
192	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	34.0		
193	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri >	m2	46.0		
194	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri >	m2	74.0		
		Shuma 8:				
		9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				

195	2.491/g	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16 >	ml	2650.0		
196	2.491/e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 >	ml	250.0		
197	2.491/e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 >	ml	3075.0		
198	2.491/f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16 >	ml	1425.0		
199	2.491/g	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16 >	ml	1110.0		
200	2.523/1	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar >	ml	1.0		
201	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90 >	ml	40.0		
202	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90 >	ml	40.0		
203	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90 >	ml	20.0		
204	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90 >	ml	20.0		
205	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90 >	ml	150.0		
206	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90 >	ml	1.0		
207	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90 >	ml	1.0		
208	2.491/h	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16 >	ml	1400.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME BETONI DHE B/A				
209	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 >	m3	30.0		
210	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m >	m3	25.0		
211	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 >	m3	8.0		
212	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m >	m3	8.0		
213	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 >	m3	8.0		
214	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m >	m3	8.0		
215	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 >	m3	15.0		

216	2.131.	Mure b/a per rezervuare kendrejte C16/20, t=10cm~4m >	m3	15.0		
217	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m >	m3	15.0		
218	2,118	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 8m >	m3	11.0		
219	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt >	m2	100.0		
220	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 >	m3	15.0		
221	2.131.	Mure b/a per rezervuare kendrejte C16/20, t=10cm~4m >	m3	36.0		
222	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m >	m3	6.0		
223	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt >	m2	100.0		
224	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 >	m3	12.0		
225	2.131.	Mure b/a per rezervuare kendrejte C16/20, t=10cm~4m >	m3	24.0		
226	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m >	m3	6.0		
227	2,118	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 8m >	m3	6.0		
228	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt >	m2	100.0		
229	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 >	m3	12.0		
230	2.131.	Mure b/a per rezervuare kendrejte C16/20, t=10cm~4m >	m3	24.0		
231	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m >	m3	6.0		
232	2,118	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 8m >	m3	6.0		
233	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt >	m2	100.0		
234	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 >	m3	12.0		
235	2.131.	Mure b/a per rezervuare kendrejte C16/20, t=10cm~4m >	m3	24.0		
236	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m >	m3	6.0		

237	2.118	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 8m >	m3	6.0		
238	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt >	m2	100.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME HEKUR BETONI				
239	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	3.0		
240	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.5		
241	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.5		
242	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.5		
243	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.0		
244	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.0		
245	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.0		
246	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.0		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
247	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B >	m2	150.0		
248	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum >	m2	130.0		
249	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	15.0		
250	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B >	m2	90.0		
251	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum >	m2	60.0		
252	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	60.0		
253	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B >	m2	90.0		

254	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum >	m2	60.0		
255	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	60.0		
256	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B >	m2	240.0		
257	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm >	m2	77.0		
258	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum >	m2	186.0		
259	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	100.0		
260	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B >	m2	150.0		
261	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm >	m2	50.0		
262	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum >	m2	60.0		
263	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	100.0		
264	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B >	m2	150.0		
265	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm >	m2	50.0		
266	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum >	m2	60.0		
267	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	100.0		
268	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B >	m2	150.0		
269	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm >	m2	50.0		
270	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum >	m2	60.0		
271	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	100.0		
272	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B >	m2	150.0		
273	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm >	m2	50.0		
274	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum >	m2	60.0		
275	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	100.0		

		Shuma 12:				
		13. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
276	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	180.0		
277	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	120.0		
278	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	120.0		
279	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m >	m2	186.0		
280	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	150.0		
281	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m >	m2	60.0		
282	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	140.0		
283	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m >	m2	60.0		
284	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	150.0		
285	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m >	m2	60.0		
286	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	150.0		
287	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m >	m2	60.0		
288	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	16.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME BOJATISJE				
289	2.404	Boje hidroplastike >	m2	130.0		
290	2.404	Boje hidroplastike >	m2	60.0		
291	2.404	Boje hidroplastike >	m2	60.0		
292	2.404	Boje hidroplastike >	m2	60.0		
293	2.404	Boje hidroplastike >	m2	100.0		
294	2.404	Boje hidroplastike >	m2	210.0		

295	2.404	Boje hidroplastike >	m2	60.0		
296	2.404	Boje hidroplastike >	m2	100.0		
297	2.404	Boje hidroplastike >	m2	60.0		
298	2.404	Boje hidroplastike >	m2	100.0		
299	2.404	Boje hidroplastike >	m2	60.0		
300	2.404	Boje hidroplastike >	m2	100.0		
301	2.404	Boje hidroplastike >	m2	60.0		
302	2.404	Boje hidroplastike >	m2	100.0		
303	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere >	m2	11.35		
		Shuma 14:				
		15. PUNIME DYER DRITARE				
304	2.375	Dritare d/alumini tek xham >	m2	1.4		
305	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham >	m2	1.7		
306	2.375	Dritare d/alumini tek xham >	m2	1.4		
307	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham >	m2	1.7		
308	2.375	Dritare d/alumini tek xham >	m2	1.4		
309	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham >	m2	1.7		
310	2.375	Dritare d/alumini tek xham >	m2	3.3		
311	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham >	m2	1.8		
312	2.375	Dritare d/alumini tek xham >	m2	3.3		
313	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham >	m2	1.8		
314	2.375	Dritare d/alumini tek xham >	m2	3.3		
315	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham >	m2	1.8		
316	2.375	Dritare d/alumini tek xham >	m2	3.3		
317	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham >	m2	1.8		
318	2.375	Dritare d/alumini tek xham >	m2	3.3		
319	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham >	m2	1.8		
		Shuma 15:				
		16. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

320	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 >	m3	80.0		
321	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	3.0		
322	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	1.0		
323	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	1.0		
324	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	1.0		
325	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	1.0		
326	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2) >	m3	3.3		
327	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.1		
328	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 >	m3	2.1		
329	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2) >	m3	3.3		
330	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 >	m3	4.1		
331	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 >	m3	2.1		
332	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2) >	m3	1.0		
333	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2) >	m3	1.5		
334	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 >	m3	2.7		
335	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 >	m3	0.8		
336	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2) >	m3	1.8		
337	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 >	m3	2.9		
338	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 >	m3	1.1		
339	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2) >	m3	0.24		
340	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 >	m3	0.36		
341	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2) >	m3	0.24		
342	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 >	m3	0.36		
343	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	1.1		
344	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	3.0		

345	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	8.11		
		Shuma 16:				
		17. PUNIME HEKUR BETONI 3				
346	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm >	ton	1.0		
347	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	0.195		
348	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	0.195		
349	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	0.083		
350	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	0.1		
351	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	0.055		
352	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	0.04		
		Shuma 17:				
		18. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
353	2.518/2	Pjese speciale gize / 2 >	kg	70.0		
354	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm >	copë	1.0		
355	2.518/2	Pjese speciale gize / 2 >	kg	70.0		
356	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm >	copë	1.0		
357	2.518/2	Pjese speciale gize / 2 >	kg	70.0		
358	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm >	copë	1.0		
359	2.518/2	Pjese speciale gize / 2 >	kg	70.0		
360	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm >	copë	1.0		
361	2.518/2	Pjese speciale gize / 2 >	kg	70.0		
362	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm >	copë	1.0		
		Shuma 18:				
		19. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
363	3.166	F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kempatave b/a >	ml	37.0		

364	3.166	F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kampatave b/a >	ml	37.0		
365	3.166	F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kampatave b/a >	ml	37.0		
366	3.166	F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kampatave b/a >	ml	37.0		
367	3.166	F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kampatave b/a >	ml	37.0		
368	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	11.2		
		Shuma 19:				
		20. PUNIME NGRITJE KANTJERI				
369	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli >	m2	405.0		
370	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli >	m2	200.0		
371	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli >	m2	150.0		
372	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli >	m2	150.0		
		Shuma 20:				
		21. GAZ E NAFTESJELLES				
373	4.123/1	F.V. Saracineska gize me fllanxha , Pn deri 16 bar, ø50 >	copë	2.0		
374	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile >	m2	3.2		
		Shuma 21:				
		22. PUNIME MURATURE TULLE				
375	2.64/1	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15 >	m3	0.55		
		Shuma 22:				
		23. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
376	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.061		

377	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.01		
		Shuma 23:				
		24. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
378	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	9.07		
		Shuma 24:				
		25. LINJA T/U 0 4-10 KV. SHTYLLA ME LENDE TE CENTRIFUGUARA				
379	3.522	F.V. Shtylla te centifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndermjete, NM- 8 m, 150/256/5 >	copë	7.0		
		Shuma 25:				
		26. INSTALIME PER NDRICIM				
380	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	2.0		
		Shuma 26:				
		27. ANALIZA JASHTE LISTE				
381	An.2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t=6.7mm PN 10 >	ml	1400.0		
382	An.3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, PN 16 >	ml	430.0		
383	An.4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t=3.7mm, PN 10 >	ml	2440.0		
384	An.5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t=4.7mm, PN 10 >	ml	585.0		
385	An.6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, t=4.5mm, PN 10 >	ml	315.0		
386	An.2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t=6.7mm, PN 10 >	ml	300.0		
387	An.7	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t=8.1mm, PN 10 >	ml	1255.0		
388	An.8	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=140mm, t=8.3mm, PN 10 >	ml	290.0		
389	An.4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t=3.7mm, PN 10 >	ml	1580.0		
390	An.5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t=4.7mm, PN 10 >	ml	415.0		

391	An.2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t=6.7mm, PN 10 >	ml	145.0		
392	An.7	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t=8.1mm, PN 10 >	ml	1050.0		
393	An.9	F.V Hekur betoni periodik Ø > 10 mm >	ton	7.0		
394	An.10	F.V Saracineske gize DN=60 PN16 >	copë	1.0		
395	An.11	F.V. Manometer 25 bar me saracineske >	copë	5.0		
396	An.12	F.V.Reduktor me flanaxha DN =100/60 PN16 >	copë	1.0		
397	An.13	F.V.Reduktor me flanaxha DN =80/60 PN16 >	copë	1.0		
398	An.14	F.V.Saracineske gize DN100 PN10 >	copë	1.0		
399	An.15	F.V.Tuba PVC f=200mm te brinjezuar >	copë	1.0		
400	An.16	F.V.Valvul ajrnxjerrese 4 Pn 25 >	copë	1.0		
401	An.17	F.V Saracineske gize >	copë	1.0		
402	An.10	Suvatim me llac cimeto 1:2 muret jashte >	m2	60.0		
403	An.10	Hekur betoni i periodik Ø > 10 mm >	ton	1.5		
404	An.10	F.V. Saracineske gize DN=60 PN16 >	copë	2.0		
405	An.11	F.V. Manometer 25 bar me saracineske >	copë	5.0		
406	An.12	F.V. Reduktor me flanaxha DN =100/60 PN16 >	copë	1.03789		
407	An.13	F.V.Reduktor me flanaxha DN =80/60 PN16 >	copë	1.0		
408	An.14	F.V. Saracineske gize DN100PN10 >	copë	1.0		
409	An.18	F.V Tuba PVC f=200mm te brinjezuar >	ml	1.0		
410	An.19	Beton C 25/30 kollonat >	m3	8.0		
411	An.19	Beton C 25/30 kollonat >	m3	7.0		
412	An.19	Beton C 25/30 kollonat >	m3	8.0		
413	An.9	F.V.Hekur betoni i periodik Ø > 10 mm >	ton	1.5		
414	An.10	Suvatim me llac cemento 1:2 muret jashte >	m2	60.0		
415	An.11	Tub me dy flanaxha gize >	kg	29346.1		

416	An.12	Pjese speciale gize >	kg	36120.0		
417	An.9	F V hekur betoni periodik Ø>10mm >	ton	6.0		
418	An.9	F V Hekur betoni periodik Ø >10 mm >	ton	1.0		
419	An.9	F V Hekur betoni periodik Ø >10 mm >	ton	2.0		
420	An.9	F V Hekur betoni periodik Ø >10 mm >	ton	3.0		
421	An.13	Tirantues linje 4x(16-70)mm² >	copë	12.0		
422	An.14	Koke fundore gome, percjelles "ABC" S=16-95mm² >	copë	3.0		
423	An.15	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik per kabell Ø 6x21mm >	copë	2.0		
424	An.16	FV.Konektore abonenti 35-70.16-25 mm² >	copë	3.0		
425	An.17	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton up metalik M12mm² >	copë	1.0		
426	An.18	FV. ne shtylle kabell fuqie 0.6/1kV Cu 4x10 mm² iz.XLPE >	ml	28.0		
427	An.19	FV Qafore abonenti per D=150mm >	copë	1.0		
428	An.20	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.72kg/m >	ml	5.0		
429	An.21	F.V. Bulona e dado te zinkuar >	copë	2.33		
430	An.22	F.V.Morsete universale per shkeputes tokezimi >	copë	1.0		
431	An.23	F.V.Shtylle centrifugale B/A C25/30 NM-8 m, 6kN >	copë	12.0		
432	An.24	F.V.Kapikorde sy Al 95xM12 >	copë	1.0		
433	An.22	F.V.Morsete universale per shkeputes tokezimi d=9-16 mm >	copë	2.2		
434	An.25	FV Elektrode tokezimi +St/Zn 50x50x1500mm >	copë	2.0		
435	An.26	Tirantues abonenti hark celiku Ø 9 - 17 mm >	copë	25.0		
436	An.28	Rakorderi >	kg	1400.0		
437	An.29	Tape reduksioni >	copë	370.0		
438	An.27	Tuba gize me fillanxhe >	kg	11096.0		
439	An.30	Kapak inoksi >	kg	2300.0		
		Shuma 27:				

		28. PAJISJE JASHTË LISTE				
440	Pj	Implant klorifikimi >	copë	1.0		
441	Pj	Cisterne dhe depo PE 80 l >	copë	1.0		
442	Pj	Cisterne dhe depo PE 125 l >	copë	1.0		
443	Pj	Mates uji 1/2", Q=2.5 m3 /h 1-lidhje >	copë	29.8046 66		
444	Pj	Mates uji 1/2", Q=2.5 m3 /h 2-lidhje >	copë	100.0		
445	Pj	Mates uji 1/2", Q=2.5 m3 /h 4-lidhje >	copë	244.0		
446	Pj	F.V. Mates Uji Elektromagnetik DN=PN16 >	copë	3.0		
		Shuma 28:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

C.E.C GROUP

Investitori:

AKUK

Shënime: