

Projektuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k. & "P.C.S. COMPANY" sh.p.k.
Objekti: Projektim Rikonstruksion Kopshti "Bep Tusha"

Datë: 01-10-2025

PREVENTIV PA CMIME

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME DHEU						
1	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	420		
2	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	210		
SHUMA 1:						
2. PRISHJE						
3	2.426/ 11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	1333		
4	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m2	642		
5	2.430/ 2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	350		
6	2.426/ 1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	40.8		
7	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
8	2.405/ 1	Prishja e davancaleve ekzistuese (dritareve) + korimano shkallësh	m2	28.3		
9	2.197/ 1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	110		
10	2.334/ 1	Prishja e suvase se jashtme	m2	325		
11	2.426/ 9	Prishje suvatim i jashtem	m2	566		
SHUMA 2:						
3. PUNIME DYER DRITARE						
12	2.388/ 1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	31.7		
13	2.375/ 1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	63.75		
14	2.373/ 1	F.V. Vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	68.34		
15	2.395/ 1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.76		
16	2.373/ a	Vetrato xhami i temperuar	m2	5		
SHUMA 3:						
4. PUNIME SHITESASH 2						
17	2.281	Hegje pllaka dysHEMEJE	m2	642		
18	2.281/ 1	Hegje bazamake shkallësh	m2	27.2		
19	2.273/ 5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	40.5		
20	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	170		
21	2.261	Shtrese rere	m3	235		
22	2.267/ 1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	230.5		
23	2.578	Shtrese me pllaka terrakote	m2	279		
24	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	98.4		
25	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1		
26	2.273/ 1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm	m2	8.7		
27	2.273/ 4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	15.5		
SHUMA 4:						
5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
28	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	236		
29	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	1039		
30	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	350		
31	2.196/ c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	230.5		
32	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	60		
33	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	18		
SHUMA 5:						

Projektuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k. & "P.C.S. COMPANY" sh.p.k.
Objekti: Projektim Rikonstruksion Kopshti "Bep Tusha"

Datë: 01-10-2025

PREVENTIV PA CMIME

		6. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
34	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	7		
35	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	18		
36	2.499	F.V. Lavapjate llamarine	copë	2		
37	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	19		
38	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	8		
39	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	50		
40	2.491/2d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10	ml	30		
41	2.488	F.V. Rezervuari zingato 5000 litra	copë	2		
42	2.512/2	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	9		
43	2.614	Hapje vrimash ne mur deri ne Ø 200 mm	copë	25		
44	2.512/3	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	copë	3		
45	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	25		
46	2.508	F.V. Bolier 100 l	copë	7		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
47	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	566		
48	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	1313		
49	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	230		
50	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	1313		
51	2.306	Suvatim shpatullash ne rikonstruksion	m2	138.7		
52	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	31.5		
53	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	31.5		
		SHUMA 7:				
		8. INSTALIME PER NDRICIM				
54	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	600		
55	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	1000		
56	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	100		
57	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	80		
58	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 mod	copë	30		
59	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	40		
60	2.457	F.V. Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	copë	29		
61	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	8		
62	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	15		
		SHUMA 8:				
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
63	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	13		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME MURATURE TULLE				
64	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	11		
65	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	12		
66	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	26		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME BETONI DHE B/A				
67	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	2.08		
68	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	7.2		
69	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m2	397		
		SHUMA 11:				

Projektuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k. & "P.C.S. COMPANY" sh.p.k.
Objekti: Projektim Rikonstruksion Kopshti "Bep Tusha"

Datë: 01-10-2025

PREVENTIV PA CMIME

		12. PUNIME HEKUR BETONI				
70	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.63		
71	2.166/ 1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.91		
72	2.568	Hegje konstruksione metalike	ton	0.4		
		SHUMA 12:				
		13. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
73	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	362		
74	2.276/ a	Shtrese parketi laminat	m2	472.9		
75	2.423/ a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	86.5		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME BOJATISJE				
76	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	54		
77	2.404	Boje hidroplastike	m2	325		
78	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1846		
		SHUMA 14:				
		15. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
79	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	6		
80	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	11		
		SHUMA 15:				
		16. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
81	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	91		
82	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret + tokezuesit 40x40x40	copë	6		
		SHUMA 16:				
		17. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
83	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	3.2		
84	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.2		
		SHUMA 17:				
		18. PUNIME TE NDRYSHME				
85	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm	m	185		
86	3.643/ a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	20.8		
87	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	208		
		SHUMA 18:				
		19. PUNIME SHTRESASH				
88	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	334		
		SHUMA 19:				
		20. ANALIZA TEKNIKE				
89	3.222/ 2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	334		
90	3.226/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	334		
		SHUMA 20:				
		21. ANALIZA JASHE LISTE				
91	An.E01	F.V Kuti plastike 3 module, brenda murit me kapak IP 55	copë	60		
92	An.E02	F.V Kuti plastike 4 module, brenda murit me kapak IP 55	copë	30		
93	An.E03	F.V Suporte, kapak, 3 module	copë	60		
94	An.E04	F.V Tapa Falco	copë	30		
95	An.E05	F.V Prize Industriale CEE 16A, 400V, (L1, L2, L3, N, PE), IP 44	copë	6		
96	An.E08	F.V Kuti shperndares , montim brenda murit PT-6, IP40	copë	15		
97	An.E09	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-7, IP 40	copë	40		
98	An.E10	F.V Tub i drejte rigid Ø=25mm, se bashku me brryla, Ti, bashkuese, aksesore per fiksimin e tubit ne tavan etj	ml	50		
99	An.E11	F.V Tub i drejte rigid Ø=20mm, se bashku me brryla, Ti, bashkuese, aksesore per fiksimin e tubit ne tavan etj	ml	300		

Projektuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k. & "P.C.S. COMPANY" sh.p.k.
Objekti: Projektim Rikonstruksion Kopshti "Bep Tusha"

Datë: 01-10-2025

PREVENTIV PA CMIME

100	An.E12	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16R16 type, S = (3x50+1x25)+1x25mm ²	ml	50		
101	An.E13	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 10 mm ²	ml	50		
102	An.E14	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	50		
103	An.E15	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 4 mm ²	ml	50		
104	An.E16	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 4 mm ²	ml	60		
105	An.E17	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 2,5 mm ²	ml	100		
106	An.E18	F.V Terminale fundore per kablo TU Un=0.6/1 kV; S=50mm ²	copë	6		
107	An.E19	F.V Terminale fundore per kablo TU Un=0.6/1 kV; S=(6-16)mm ²	komplet	1		
108	An.E20	F.V Terminale fundore per kablo TU Un=0.6/1 kV; S=(1.5-4)mm ²	komplet	2		
109	An.E21	F.V Paneli Elektrik Kryesor [P.E.K], Sipas skemes ne projekt	komplet	1		
110	An.E24	F.V Kuadri Elektrik Shperndares [K.E_K0], Sipas skemes ne Projekt	komplet	1		
111	An.E25	F.V Kuadri Elektrik Shperndares [K.E_K+1], Sipas skemes ne Projekt	komplet	1		
112	An.E26	F.V Çeles buton pulsant 16A, 230V	copë	2		
113	An.E27	F.V Kuti shperndares 10x10x10cm, montim jashte tavanit IP55	copë	50		
114	An.E28	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 1,5 mm ²	ml	100		
115	An.E29	F.V Kablo multipolar bakri, Un=0,6/1 kV, tip FTG100M1 type, S = 3 x 1,5 mm ² , rezistent ndaj zjarrit per 90min	ml	200		
116	An.E30	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	2500		
117	An.E31	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit S=2x1mm ² , tipi FG40HML, PH.30min	ml	300		
118	An.E33	F.V Priza interneti, tip RJ-45 FTP - Cat.6, metalike e skermuar	copë	20		
119	An.E34	F.V Konektore lidhes rrjeti me dy koka RJ-45 FTP-Cat.6, L=0.5m, metalike e skermuar	copë	20		
120	An.E35	F.V Kablo rrejtje kompjuterik , tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH	ml	500		
121	An.E36	F.V Koka per kablo rrjeti, tip RJ-45 FTP-Cat.6, metalike e skermuar	copë	40		
122	An.E37	F.V Aksesore montimi te pershtatshem per instalimin e kamerave te jashtme dhe te brendshme	komplet	8		
123	An.E38	F.V Shirit zingato Fe/Zn 30x5mm	ml	150		
124	An.E39	F.V Shtize rrufepritese, tub zingato Ø=20mm, H=50cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike	copë	11		
125	An.E40	F.V Percjelles bakri I veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile CU, S=1x35 mm ²	ml	20		
126	An.E41	F.V Shkeputes tokezimi, per matjen e rezistences	copë	7		
127	An.E42	F.V Zbare tokëzimi bakri me 8 terminale, 23 x 5 x 5mm	copë	1		
128	An.E43	F.V Morseta bashkuese "T" & "X" universale tokezimi 30x5mm	copë	25		
129	An.E44	F.V Aksesore fiksues per instalimin e shiritave zbrites ne mur me sistem kapote, I kompletuar me upe, prizhonier dhe distancator	copë	100		
130	An.E45	F.V Kubike betoni me izolim PVC 10x10x15cm	copë	125		
131	An.E46	V UPS, 1-fazor, montim ne rack	copë	1		

Projektuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k. & "P.C.S. COMPANY" sh.p.k.
Objekti: Projektim Rikonstruksion Kopshti "Bep Tusha"

Datë: 01-10-2025

PREVENTIV PA CMIME

132	An.E47	V Ndricues LED Panel, i montuar jashte tavanit, 60x60cm, 36W, 3600lm, 4000K	copë	92		
133	An.E48	V Ndricues cilindrik LED, i montuar jashtë tavanit 25W, 2300lm, 4000K	copë	4		
134	An.E49	V Ndricues plafon rrethor LED jashte murit, 18W, IP44	copë	14		
135	An.E50	V Ndricues industrial LED L=1.2m, 43W, IP 65, 4000K, me difuzor opal hermetik	copë	4		
136	An.E51	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip inteligjent, i adresueshem, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, i pajisur me bateri me 72 ore pavaresi (Programim, testim & komisionim i sistemit te detektimit te zjarrit)	copë	1		
137	An.E52	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	25		
138	An.E53	V Detektore temperature multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	5		
139	An.E54	V Pulsant manual alarmi zjarri (me thyerje xhami), inteligjent i adresueshem me modul komunikimi, tip 1469, IP-55	copë	2		
140	An.E55	V Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.	copë	3		
141	An.E56	V RACK kompjuetrik 19" 15U (Dimesionet 600x600x760mm), me 2 module ushqimi me 8 priza " Shuko " 230V/16A + PE, I kompletuar grupin e modulit te ventilimit	copë	1		
142	An.E57	V Patch panel per rrjetin e internetit + TF, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	copë	1		
143	An.E58	V Switch per rrjetin e IT-së, me 16 porta RJ-45 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	copë	1		
144	An.E59	V Patch cord fiber optike me 2 koka konektoriale L=1m	copë	2		
145	An.E60	V Kamera e brendshme, tip Dome POE IP, 5Mpx	copë	2		
146	An.E61	V Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 5Mpx, IP 66	copë	6		
147	An.E62	V NVR (Network Video Recorder), me 16 kanale, 1U, 19" per montim ne rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vzhgimit CCTV)	copë	1		
148	An.E63	V Patch panel per rrjetin e CCTV, me 16 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	copë	1		
149	An.E64	V Switch i menaxhueshem Smart POE me 16 Porta RJ45 FTP Cat.6 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	copë	1		
150	An.E65	V HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1		
151	An.E66	V Monitor 32" LED, per monitorimin e kamerave	copë	1		
152	An.E67	F.V Shirit zingato Fe/Zn d=10mm	ml	200		
153	An.E68	F.V. Tub korrogato Ø63 mm me dy shtresa	ml	50		
154	An.M0 1	F.V Tub bakri per gaz ftohes R410A Ø 6.35, δ= 0.8 mm konform EN 12735-1, I termoizoluar nga fabrika me trashesi izolimi 13mm, i kompletuar me gjithë rakorderi.	ml	74		
155	An.M0 2	F.V Tub bakri per gaz ftohes R410A Ø 9.52, δ= 0.8 mm konform EN 12735-1, I termoizoluar nga fabrika me trashesi izolimi 13mm, i kompletuar me gjithë rakorderi.	ml	58		
156	An.M0 3	F.V Tub bakri per gaz ftohes R410A Ø 12.7, δ= 0.8 mm konform EN 12735-1, I termoizoluar nga fabrika me trashesi izolimi 13mm, i kompletuar me gjithë rakorderi.	ml	73		
157	An.M0 4	F.V Tub bakri per gaz ftohes R410A Ø 15.88, δ= 1.0 mm konform EN 12735-1, I termoizoluar nga fabrika me trashesi izolimi 13mm, i kompletuar me gjithë rakorderi.	ml	20		

Projektuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k. & "P.C.S. COMPANY" sh.p.k.
Objekti: Projektim Rikonstruksion Kopshti "Bep Tusha"

Datë: 01-10-2025

PREVENTIV PA CMIME

158	An.M0 5	F.V Tub bakri per gaz ftohes R410A Ø 19.05, δ= 1.2 mm konform EN 12735-1, I termoizoluar nga fabrika me trashesi izolimi 13mm, i kompletuar me gjithë rakorderi.	ml	14		
159	An.M0 6	F.V Tub bakri i per gaz ftohes R410A Ø 22.22, δ= 1.2 mm konform EN 12735-1, I termoizoluar nga fabrika me trashesi izolimi 13mm, i kompletuar me gjithë rakorderi.	ml	9		
160	An.M0 7	F.V Tub bakri shufer per gaz ftohes R410A Ø 28.58, δ= 1.2 mm konform EN 12735-1, I I kompletuar me gjithë termoizolim me trashesi jo me pak se 13mm, dhe me rakorderite e nevojshme per montim.	ml	20		
161	An.M0 8	F.V Tub bakri shufer per gaz ftohes R410A Ø 31.8, δ= 1.2 mm konform EN 12735-1, I I kompletuar me gjithë termoizolim me trashesi jo me pak se 13mm, dhe me rakorderite e nevojshme per montim.	ml	5		
162	An.M0 9	F.V Aksesor dhe rakorderi per instalimin e tubacioneve te bakrit per sistemin VRF	komplet	1		
163	An.M1 0	F.V Komplete degezuesish "Y" per sistem me 2 tuba, deri ne 33.5 kW, I kompletuar me gjithë aksesore per montim.	komplet	13		
164	An.M1 1	F.V Komplete degezuesish "Y" per sistem me 2 tuba, deri ne 33.5÷50.6 kW, I kompletuar me gjithë aksesore per montim.	ml	3		
165	An.M1 3	F.V Kabull komunikimi I skermuar 3x1.5 mm, per lidhjen ne seri te pajisjeve te brendeshme me grupert e pajisjeve te jashtme. Kompletuar me gjithë rakorderi.	ml	142		
166	An.M1 4	F.V Gaz ftohes R410A per mbushjen e sistemit VRF, kompletuar me gjith vakum te sistemit dhe mbushje.	kg	9		
167	An.M1 5	F.V Tub Kondensash PP me gota D 50 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	ml	10		
168	An.M1 6	F.V Tub Kondensash PP me gota D 40 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	ml	41		
169	An.M1 7	F.V Tub Kondensash PP me gota D 32 kompletuar me gjithë rakorderite dhe aksesoret e nevojshem per montim.	ml	160		
170	An.V01	F.V Kanale ajri prej Panel poliuretani me trashesi 21 mm i veshur me flete alumini 80 micron, së bashku me aksesoret e prodhimit të kanaleve, perforcimin, izolimin me silikon, dhe flanaxhat me alumun te anodizuar, perfshire sistemin e instalimit dhe fiksimit.	m2	350		
171	An.V02	F.V Grila 30x15 me 2 rreshta të lëvizshëm kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	48		
172	An.V03	F.V Grila 20x10 me 2 rreshta të lëvizshëm kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	8		
173	An.V04	F.V Grila shiu me fleta fikse 50x30 kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	8		
174	An.E69	V.Ndriçues i jashtem në shtylle ,100W 9000 lm 5000 K IP65	copë	6		
175	An.E70	V.Prozhektor LED industrial i jashtëm ,50 W 7500lm IP66	copë	2		
176	An.F01	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish çeliku te galvanizuar DN 1 1/2"	ml	20		
177	An.F02	Furnizim dhe vendosje hidrant mural DN 1" (DN25) L=20ml (Naspo)	copë	4		
178	An.F03	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish çeliku te galvanizuar DN 1"	ml	4		
179	An.F04	Montim pompe zjarri (set elektrike, naftë, starter) perfshi aksesoret	komplet	1		
180	An.H0 1	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish polietilene te nderlidhur PEX d=12mm PN20 - Uje i ftohte	ml	170		
181	An.H0 2	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish polietilene te nderlidhur PEX d=12mm PN20 - Uje i ngrohte	ml	110		

Projektuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k. & "P.C.S. COMPANY" sh.p.k.
Objekti: Projektim Rikonstruksion Kopshti "Bep Tusha"

Datë: 01-10-2025

PREVENTIV PA CMIME

182	An.H0 3	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish polietilene te nderlidhur PEX d=25mm PN20 - Uje i ftohte	ml	25		
183	An.H0 4	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish polietilene te nderlidhur PEX d=32mm PN20 - Uje i ftohte	ml	12		
184	An.H0 5	Montim pompe furnizimi me uje, booster set 1+1 me ene zgjerimi dhe testim i pompes	komplet	1		
185	An.H0 6	Furnizim dhe vendosje grup ujematesi 1 1/2" perfshi te gjithë rakorderite prej bronzi si ne detaje	komplet	1		
186	An.H0 7	Furnizim dhe vendosje profil metalik ankorues ne mur per WC allafrenga me inkaso	copë	19		
187	An.H0 8	Furnizim dhe vendosje profil metalik ankorues ne mur per lavamane murale	copë	18		
188	An.H0 9	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish shkarkimi PP-HTEM me d=50mm	ml	26		
189	An.H1 0	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish shkarkimi PP-HTEM me d=75mm	ml	45		
190	An.H1 1	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish shkarkimi PP-HTEM me d=110mm	ml	71		
191	An.H1 2	Furnizim dhe vendosje sifoni PP-HTEM d=75~110mm	copë	6		
192	An.H1 3	Furnizim dhe vendosje pike kontrolli PP-HTEM d=110mm	copë	14		
193	An.H1 4	Furnizim dhe vendosje tuba dhe rakorderi HDPE te brinjezuara d=160mm per linja te jashtme kanalizimesh	ml	56		
194	An.H1 5	Furnizim dhe vendosje tuba dhe rakorderi HDPE te brinjezuara d=250mm per linja te jashtme kanalizimesh	ml	160		
195	An.H1 6	Furnizim dhe vendosje tuba dhe rakorderi PVC-U d=110mm per linja te jashtme drenazhimi	ml	88		
196	An.H1 7	F.V. Pilete grumbulluese PVC-U, e adaptueshme me kllapa per ulluqe xingato	copë	8		
197	An.H1 8	F.V. Pusete plastike tip kurth ne dalje te kollona te shkarkimit	copë	8		
198	An.A01	Tavan i varur gipsi	m2	611		
199	An.A02	Çmontim dhe rimontim i paneleve diellore ekzistues, perfshi rilidhjen me rrjetin elektrik	komplet	20		
200	An.A03	Furnizim dhe vendosje stola me trup celiku dhe ndenjese druri	copë	3		
201	An.A04	F.V. Kosh mbeturinash	copë	2		
202	An.A05	F. V. parkim bicikletash me konstruksion metalik	copë	2		
203	An.A06	Tabele e personalizuar LED me emrin e objektit, si ne Vizitime, me trup plastik, IP66	komplet	1		
204	An.B01	Kemishim themeli me beton C20/25, t=10cm, perfshi shpimin e vrimave, mbushja dhe ankorimi i shufrave me rezine dhe armatura si ne detaje	m2	118		
		SHUMA 21:				
		22. PAJISJE JASHTË LISTE				
205	Pj	F. Ndriçues LED Panel, i montuar jashte tavanit, 60x60cm, 36W, 3600lm, 4000K	copë	92		
206	Pj	F. UPS, 1-fazor, montim ne rack ,I kompletuar me bateri, Fuqia: 2 kV	copë	1		
207	Pj	F. Ndriçues cilindrik LED, i montuar jashtë tavanit 25W, 2300lm, 4000K	copë	4		
208	Pj	F. Ndriçues plafon rrethor LED jashte murit, 18W, IP44	copë	14		
209	Pj	F. Ndriçues industrial LED L=1.2m, 43W, IP 65, 4000K, me difuzor opal hermetik	copë	8		
210	Pj	F. Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip inteligjent, i adresueshem, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, i pajisur me bateri me 72 ore pavaresi (Programim, testim & komisionim i sistemit te detektimit te zjarrit)	copë	1		
211	Pj	F.V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	25		
212	Pj	F. Detektore temperature multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	5		

Projektuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k. & "P.C.S. COMPANY" sh.p.k.
Objekti: Projektim Rikonstruksion Kopshti "Bep Tusha"

Datë: 01-10-2025

PREVENTIV PA CMIME

213	Pj	F. Pulsant manual alarmi zjarri (me thyerje xhami), inteligjent i adresueshem me modul komunikimi, tip 1469, IP-55	copë	2		
214	Pj	F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.	copë	3		
215	Pj	F. RACK kompjutrik 19" 15U (Dimesionet 600x600x760mm), me 2 module ushqimi me 8 priza " Shuko " 230V/16A + PE, I kompletuar grupin e modulit te ventilimit	copë	1		
216	Pj	F. Patch panel per rrjetin e internetit + TF, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	copë	1		
217	Pj	F. Switch per rrjetin e IT-së, me 24 porta RJ-45 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	copë	1		
218	Pj	F. Patch cord fiber optike me 2 koka konektoriale L=1m	copë	2		
219	Pj	F Kamera e brendshme, tip Dome POE IP, 5Mpx	copë	2		
220	Pj	F. Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 5Mpx, IP 66	copë	8		
221	Pj	F. NVR (Network Video Recorder), me 16 kanale, 1U, 19" per montim ne rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vzhgimit CCTV)	copë	1		
222	Pj	F Patch panel per rrjetin e CCTV, me 16 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	copë	1		
223	Pj	F.V Switch i menaxhueshem Smart POE me 16 Porta RJ45 FTP Cat.6 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	copë	1		
224	Pj	F. HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1		
225	Pj	F. Monitor 32" LED, per monitorimin e kamerave	copë	1		
226	Pj	F. Njesi e jashtme VRF, me vazhdim ne ngrohje (continuous Heating) Inverter, me kapacitet termik ftohje ngrohje 45.0/45.0 kW, performance EER/COP 3.4/4.12, fuqi elektrike nominale 13.2 kW. Kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	2		
227	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 1.5/1.7 kW me fryrje 500/430/370 m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per montim.	copë	3		
228	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 2.2/2.5 kW me fryrje 550/480/420 m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per montim.	copë	1		
229	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 3.6/4.0 kW me fryrje 630/560/500 m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per montim.	copë	4		
230	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 4.5/5.0 kW me fryrje 800/720/650 m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per montim.	copë	4		
231	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Murale. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 7.1/8.0 kW me fryrje 1010/920/800 m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per montim.	copë	4		
232	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Kasete Tavanore. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 4.5/5.0 kW me fryrje 700/590/480 m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per montim.	copë	1		
233	Pj	F. Pajisje VRF e brendeshme Kasete Tavanore. Kapaciteti termik ne ngrohje/ftohje 5.6/6.3 kW me fryrje 1200/1010/820 m3/h, kompletuar me gjithë rakorderite e nevojshme per montim.	copë	1		
234	Pj	F. Rekuperator Nxehtsie me kapacitet fryrje 1500 m3/h, eficence minimumi 55%, te kompletuara me Filtra G4, ventilatoret me 3 shpejtesi min/med/max, te kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	4		

Projektuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k. & "P.C.S. COMPANY" sh.p.k.
Objekti: Projektim Rikonstruksion Kopshti "Bep Tusha"

Datë: 01-10-2025

PREVENTIV PA CMIME

235	Pj	Furnizim shuares zjarri portabel shkume / shkume speciale sipas EN-3	copë	6		
236	Pj	Furnizim shuares zjarri CO2 shkume sipas EN-3	copë	1		
237	Pj	F.Ndriçues i jashtëm në shtyllë ,100W 9000 lm 5000 K IP65	copë	6		
238	Pj	F.Prozhektor LED industrial i jashtëm ,50 W 7500lm IP66	copë	2		
239	Pj	F. Pompe furnizimi me uje, booster set 1+1, perfshi ene zgjerimi, panelit e kontrollit dhe rakoderite	komplet	1		
240	Pj	F. Pompe zjarri, set pompe starter, pompe naftë Q=5m3/ore, H=25m	komplet	1		
SHUMA 22:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Fondi Limit (Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%) + Shuma Pajisje (me TVSH në shitje))						
Totali						

Preventivuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k. & "P.C.S. COMPANY" sh.p.k.

Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Mirëmbajtjes së Objekteve Publike - Bashkia Shkodër