

Objekti: NDËRTIM QENDRA SHENDETESORE VADARDH

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME DHEU					
1	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	30			
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME GERMIMI					
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	20			
		SHUMA 2:					
		3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
3	2.258/2	Shtrese zhavori	m ³	20			
4	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m ²	50			
5	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	90			
6	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml	20			
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME SHTRESASH 2					
7	2.283	Shtrese stirobetoni	m ³	6			
8	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m ²	100			
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m ²	6			
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME BETONI DHE B/A					

10	2.205	Plinta b/a C20/25	m3	10			
11	2.204	Brez b/a C20/25	m3	12			
12	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	3			
13	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	61			
14	2.204	Brez b/a C20/25	m3	2			
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME HEKUR BETONI					
15	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3			
16	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4			
17	2.181	F.V. Konstruksione metalike te perbera	ton	2			
		SHUMA 6:					
		7. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
18	3.966	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m)	copë	10			
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
19	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	140			
20	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	60			
21	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	20			
22	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	31			
		SHUMA 8:					
		9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
23	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	5			
24	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	1			
25	2.512	F.V. Hidrante Ø 100 mm	copë	4			

26	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	1			
27	2.491/a	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	100			
28	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	100			
29	2.491/i	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, Pn 16	ml	50			
30	2.491/h	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	50			
31	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	50			
		SHUMA 9:					
		10. PUNIME DYER DRITARE					
32	2.388/1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	10			
33	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	3			
34	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	9			
		SHUMA 10:					
		11. INSTALIME PER NDRICIM					
35	2.490/f	F.V. Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	1			
36	2.547	F.V. Panel i matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste	copë	1			
37	2.490/1	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	copë	1			
38	2.490/1b	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	3			
39	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	1			
40	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	150			
41	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	200			

42	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	80			
43	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	60			
44	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	100			
45	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	50			
46	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	80			
47	2.480/1	F.V. Tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	80			
48	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	200			
49	2.483	F.V. Çelesa e priza 10 A	copë	9			
50	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	18			
51	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	18			
52	2.485/b	F.V. Priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	6			
53	2.483	F.V. Çelesa e priza 10 A	copë	8			
54	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	1			
55	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	8			
		SHUMA 11:					
		12. GAZ E NAFTESJELLES					
56	4.155/4	F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	6			
		SHUMA 12:					
		13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					

57	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	3			
		SHUMA 13:					
		14. ANALIZA JASHTE LISTE					
58	An2,101	F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,20Adl=0,03A	copë	4			
59	An1	Kabell interneti cad 6	ml	80			
60	An4	Ndricues Katror LED me24w , 6000K,2400lm,	copë	16			
61	An2	16 Port Rackmount Switch profesional	copë	1			
62	An3	FV Fiber Optike, 8 core, Multi Mode per instalim	ml	100			
63	An5	Shirit tok hekuri zingato 30x3 mm , + zbritje	ml	35			
64	An7	Maja rrufepritesezingato Dn-16mm,L0,5m	copë	8			
65	An8	Fiksues te konturit ne parapet	copë	10			
66	An9	Fiksues te shkarkueses ne fasade	copë	4			
		SHUMA 14:					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (0.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Analizat e jashtme:**F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,20Adl=0,03A --- An2,101**

1		F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,20Adl=0,03A	copë	1		
					Totali:	

Kabell interneti cad 6 --- An1

1		Kabell interneti cad 6	ml	1		
					Totali:	

Ndricules Katror LED me24w , 6000K,2400lm, --- An4

1		Ndricules Katror LED me24w , 6000K,2400lm,	copë	1		
					Totali:	

16 Port Rackmount Switch profesional --- An2

1		16 Port Rackmount Switch profesional	copë	1		
					Totali:	

FV Fiber Optike, 8 core, Multi Mode per instalim --- An3

1		FV Fiber Optike, 8 core, Multi Mode per instalim	ml	1		
					Totali:	

Shirit tok hekuri zingato 30x3 mm , + zbritje --- An5

1		Shirit tok hekuri zingato 30x3 mm , + zbritje	ml	1		
					Totali:	

Maja rrufepritesezingato Dn-16mm,L0,5m --- An7

1		Maja rrufepritesezingato Dn-16mm,L0,5m	copë	1		
					Totali:	

Fiksues te konturit ne parapet --- An8

1		Fiksues te konturit ne parapet	copë	1		
					Totali:	

Fiksues te shkarkueses ne fasade --- An9

1		Fiksues te shkarkueses ne fasade	copë	1		
					Totali:	