

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH
		1. PRISHJE			
1	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	1040	
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	110	
		SHUMA 1:			
		2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE			
3	2.294	Hegje bordura trotuari ekzistues	ml	800	
		SHUMA 2:			
		3. PUNIME DHEU			
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	374	
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	959.43	
6	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	136.5	
7	2.36	Dhé e ngjeshur me Tokmak elektrik	m3	879	
		SHUMA 3:			
		4. PUNIME GERMIMI			
8	3.158/a	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	3221	
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3148	
10	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	127.04	
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	127.04	
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	127.36	
13	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	127.36	
14	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1654.86	

15	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1654.86	
16	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	39.2	
17	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	39.2	
18	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	959.43	
		SHUMA 4:			
		5. PUNIME SHITESASH			
19	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	73	
20	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	4653	
21	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4760	
22	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4760	
23	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2264	
24	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1093	
25	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1093	
26	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1093	
27	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	385	
28	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	385	
29	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1515	
		SHUMA 5:			
		6. ANALIZA TEKNIKE			
30	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4575	
31	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4575	
32	3.226/1a	Shtrese asfaltbetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1093	
33	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1093	

		SHUMA 6:			
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE			
34	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	68.17	
35	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	48.96	
36	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	15.15	
37	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	19.05	
		SHUMA 7:		151.33	
		8. PUNIME TE NDRYSHME			
38	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	1391	
39	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m	1269	
40	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	2264	
41	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	655	
42	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	288	
43	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	1200	
44	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	910	
45	3.643/c	F.V. Dhe humusore	m3	136.5	
46	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	1269.8	
47	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1515	
		SHUMA 8:			
		9. GAZ E NAFTESJELLES			
48	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.4	
49	4.131/2.5	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	1020	
50	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.4	
		SHUMA 9:			
		10. PUNIME SHITESASH 2			
51	2.261	Shtrese rere	m3	76.8	
52	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	35.38	
53	2.261	Shtrese rere	m3	77.11	
54	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	27.34	
55	2.261	Shtrese rere	m3	694.12	
56	2.261	Shtrese rere	m3	23.46	
57	2.261	Shtrese rere	m3	96.25	
		SHUMA 10:			
		11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
58	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	3	

59	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	57	
60	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	26	
61	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1223	
62	3.164/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	334	
63	3.164/5t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=800 mm	ml	209	
64	3.924/1	F.v Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	copë	12	
65	3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	29	
66	3.923	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" e vogël 40x60	copë	4	
67	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	7	
		SHUMA 11:			
		12. INSTALIME PER NDRICIM			
68	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	61	
		SHUMA 12:			
		13. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME			
69	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	202	
70	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	476.96	
71	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	18	
72	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	13.02	
		SHUMA 13:			
		14. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE			
73	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv	m	701	
		SHUMA 14:			
		15. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM			
74	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	12	
		SHUMA 15:			
		16. B. SINJALET HORIZONTALE			
75	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	1831	
76	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	494	

		SHUMA 16:			
		17. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE			
77	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	61	
78	3.965	F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m	copë	50	
79	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	10	
		SHUMA 17:			
		18. ANALIZA JASHTE LISTE			
80	An.	Demontim shtylle ndricimi	copë	6	
81	An.	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	860	
82	An.	F.V. Tuba metalik D=110mm	ml	133	
83	An.	F.V. Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40mm	copë	61	
84	An.	F.V. ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 5x10mm ²	ml	75	
85	An.	Ndricules LED 110 w perfshi te gjithe aksesoret e nevojshem	copë	57	
86	An.	Pusete shiu 40 x 70, h = 150cm, me kapak kompozit	copë	56	
87	An.	Montim shtylle ndricimi ekzistues	copë	6	
88	An.	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 110 mm	ml	174	
89	An.	Montim hidrant zjarri i jashtem.Lidhje DN7 2 gryke dalje	komplet	6	
90	An.	Hegje pemesh ekzistuese	copë	51	
91	An.	Rimbjellje pemesh	copë	47	
92	An.	Tub HDPE-100; Ø125 ;Pn 10	ml	280	
93	An.	F.V. Tabele tetekendore e vogel me A-B, 60-20"	copë	7	
94	An.	F.V. Stol druri	copë	53	
95	An.	Montim Lekundese / Lisharse me konstruksion druri	copë	8	
96	An.	Montim Strukture loje multifunkSIONALE me strukture druri	copë	8	
97	An.	Montim Kosha mbeturinash te vegjel	copë	33	
		SHUMA 18:			
		19. PAJISJE JASHTË LISTE			
98	Pj	Kosha mbeturinash te medhenj	copë	4	
99	Pj	Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	copë	33	
100	Pj	Lekundese / Lisharse me konstruksion druri	copë	8	
101	Pj	Strukture loje multifunkSIONALE me strukture druri	copë	8	
102	Pj	Hidrant zjarri i jashtem.Lidhje DN7 2 gryke dalje	komplet	6	
		SHUMA 19:			
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (5.0%)					

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)
Shuma TVSH (20%)
Shuma me TVSH
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)
Shuma TVSH (për pajisje)
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)
Totali