

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	515		
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m3	390		
3	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	167		
4	3.588	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotelefoni, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m	copë	12		
5	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	2298.75		
		SHUMA 1:				
		2. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
6	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	4		
7	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	10		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
8	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	73		
9	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2		
10	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	73		
11	3.182	FV elektroda tokezimi te xingura 50x3mm L=150cm	copë	73		
12	3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	271.3		
13	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	23		

14	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	745		
15	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	200		
16	3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	295		
17	3.932/1	F.v. Tabela katrore normall me diagonal vertikal 60x40	copë	4		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH				
18	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	4600		
19	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	12436.5		
20	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	267		
21	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2	6218.25		
22	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	495		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	210.25		
24	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	204.12		
25	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	433.5		
26	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	718.72		
27	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	711.021		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
28	3.287	F V hekur betoni i zakonshe $\emptyset$ 6 ~ 10mm	ton	49.26		
29	3.288	F V hekur betoni i zakonshe $\emptyset$ > 12mm	ton	43.3732		
30	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, $\emptyset$ > 12mm	ton	34.794		
		SHUMA 6:				

		7. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
31	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen)	ml	750		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME TE NDRYSHME				
32	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	73		
33	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	2950		
34	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	240		
35	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	2120		
		SHUMA 8:				
		9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
36	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	7		
37	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	8		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME SHITESASH 2				
38	2.261	Shtrese rere	m3	239		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME DHEU				
39	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8285.74		
		SHUMA 11:				
		12. PRISHJE				
40	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	441		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME MURATURE GURI				
41	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	386.6		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME GERMIMI				

42	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1130		
43	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	5086		
44	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	33		
45	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	894		
46	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	210		
		SHUMA 14:				
		15. ANALIZA TEKNIKE				
47	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	495		
48	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	495		
		SHUMA 15:				
		16. B. SINJALET HORIZONTALE				
49	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	270		
50	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	22		
		SHUMA 16:				
		17. GAZ E NAFTESJELLES				
51	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.22		
52	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	km	0.45		

53	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.85		
54	4.150/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2	km	1.645		
		SHUMA 17:				
		18. ANALIZA JAShte LISTE				
55	An.01	F.V. Kangjella Dekorative + lyerje me dy dyar antiruxhio	m	1933		
56	An.02	Spostim kaseta kontatoresh perfshi aksesoret dhe linjen e furnizimit	copë	80		
57	An.03	F.V. Hidrant zjarri mbitokesor DN 63-80 mm, perfshi linje tubacioni dhe rakorderite deri te rrjeti ekzistues	copë	3		
58	An.04	Ndertim puseta betoni H=1.5-2m, D=1m + kapak gize	copë	13		
59	An.05	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=250 mm	m	260		
60	An.06	Puseta shiu, 40x70cm, h=100 me kapak kompozit	copë	80		
61	An.07	F.V. Ndricules fluoreshent 1x60w.IP65	copë	73		
62	An.08	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	copë	73		
63	An.09	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotelefoniike, me kapak gize, 0.6x1.0x1.0 m	copë	28		
		SHUMA 18:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						