

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSI A	SASIA	ÇMIMI	VLEFT A
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
1	2.29 4	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	251		
2	2.26 1/a	Nenshtrese rere	m3	402		
		SHUMA 1:				
		2. PRISHJE				
3	2.42 6/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	175		
4	2.42 6	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	830		
		SHUMA 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
5	3.40 5	Prishje struktura prej guri	m3	73		
6	3.40 5/1	Prishje struktura prej betoni	m3	769		
7	3.39 6/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	2424		
8	3.58 9	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret 80x80x80	copë	28		
9	3.39 3	Ndertim puseta betoni H=2.5- 3m, D=1m + kapak gize	copë	4		
10	3.58 1	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Ø 1.0 m	copë	12		
11	3.40 7	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	510		
12	3.58 8	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotelefoniike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m	copë	61		
13	3.40 8	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	370		
14	3.40 1	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	8900		
		SHUMA 3:				

		4. PUNIME SHITESASH				
15	3.96 9	Skarifim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1568		
16	3.19 7/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2	2197		
17	3.16 4/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	750		
18	3.16 4/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	425		
19	3.21 1	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	22539		
20	3.21 2/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1043		
21	3.18 3/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	8223		
22	3.19 8	Cilindrim kasonete me rul	m2	12620		
23	3.21 2/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	7513		
24	3.21 2/1a	Shtrese konglomerati t=10cm	m2	3240		
		SHUMA 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
25	3.49 7/a	Germim dheu per gropa shytyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	42		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME ME SONTA NE URA				
26	3.57 9	Spostime linja ujesjellesi te brinjezuar HDPE (perfshire heqjen e tubit ekzistues, germim, prerje tubi, montim, aksesore etj)	ml	460		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHPYLLEZIMI				
27	3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	copë	31		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME DHEU				
28	2.37 /5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12014		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				

29	3.10 4/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	7945		
30	3.45 /1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	120		
31	3.10 4/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	420		
32	3.89 /a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1514		
33	3.25 /b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	75		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA TEKNIKE				
34	3.22 2/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	6414		
35	3.22 6/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	6414		
36	3.22 6/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1043		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME TE NDRYSHME				
37	3.61 6/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	1574		
38	3.62 0	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	4004		
39	3.65 4/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	260		
40	3.65 4	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	4346		
41	3.65 2	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	34		
42	3.65 3	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	2246		
43	3.61 9/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	m	880		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
44	3.24	Struktura monolite betoni C	m3	187		

	4	20/25				
45	3.24 5	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	67		
46	3.23 9	Struktura monolite betoni C 7/10	m3	26		
47	3.24 0	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	16		
48	3.24 3	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	78		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME HEKUR BETONI 3				
49	3.28 7	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	5		
50	3.28 8	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	12		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME MURATURE GURI				
51	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	152		
		SHUMA 14:				
		15. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
52	3.16 4/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1603		
53	3.16 4/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	666		
54	3.16 9	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	21		
55	3.18 2	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	42		
56	3.17 6	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	42		
57	3.17 2	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
58	3.93 6	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	11		
59	3.93 2/1	F.v. Tabela katrore normall me diagonal vertikal 60x40	copë	13		
		SHUMA 15:				
		16. INSTALIME PER NDRICIM				
60	2.45 3	F.V. Kasete metalike 24 Module	copë	1		
		SHUMA 16:				
		17. B. SINJALET HORIZONTALE				
61	3.94 3/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.	ml	3361		

		Bikomponente (paste)				
62	3.94 6/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	159		
		SHUMA 17:				
		18. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESIS				
63	3.95 5	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	16		
64	3.95 4	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	3		
65	3.96 6	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	copë	205		
		SHUMA 18:				
		19. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
66	2.49 1/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	45		
67	2.49 1/1i	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, Pn 20	ml	112		
68	2.49 1/1j	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, Pn 20	ml	545		
69	2.49 1/1k	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, Pn 20	ml	385		
70	2.49 1/1l	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 27.9 mm, Pn 20	ml	315		
		SHUMA 19:				
		20. GAZ E NAFTESJELLES				
71	4.15 0/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2	km	0.05		
72	4.11 5/4	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, ϕ100	cift	33		
73	4.11 5/7	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, ϕ200	cift	8		
74	4.12 1/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, ϕ100	copë	33		
75	4.12 1/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, ϕ200	copë	8		
		SHUMA 20:				
		21. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				

76	2.57 6/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	5		
77	2.58 4/2	Puse kontrolli 2x2x1,5m	copë	10		
		SHUMA 21:				
		22. ANALIZA JASHTE LISTE				
78	An.1	Prerje asfalti ekzistues	m	22		
79	An.2	F.V. Bordure betoni C 20/25 10x20cm	m	1904		
80	An.3	F.V Shtrese, me 6 cm pllaka betoni, fiksuar me llac cemento per kuneta	m2	712		
81	An.4	Spostim kaseta kontatoresh perfshi aksesoret dhe linjen e furnizimit	copë	15		
82	An.5	F.V. Hidrant zjarri mbitokesor DN 63-80 mm, perfshi linje tubacioni dhe rakorderite deri te rrjeti ekzistues	copë	7		
83	An.6	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=250 mm	ml	84		
84	An.7	Ndertim puseta betoni H=1.5- 2.5m, D=0.8-1m + kapak gize	copë	9		
85	An.8	Puseta shiu, 40x70cm, h=100 me kapak kompozit	copë	78		
86	An.1 0	F V shtylla metalike per ndriçim, H= (8.8m) ,9m, d=160mm	copë	21		
87	An.1 1	FV ndricues LED 50 W	copë	21		
88	An.1 2	FV ndricues LED 68 W	copë	21		
89	An.1 3	FV ndricues LED 82.4 W	copë	21		
90	An.1 4	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	copë	42		
91	An.1 5	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 3x1.5 mm ²	m	168		
92	An.1 6	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 3x2.5 mm ²	m	378		
93	An.1 9	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un = 0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 5x4 mm ²	m	450		

94	An.2 0	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 5x6 mm ²	m	1800		
95	An.2 1	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 5x10 mm ²	m	70		
96	An.2 2	F.V. Mates energjie	copë	1		
97	An.2 4	Vijezim shirita gjatesor te nderprera gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	646		
98	An.2 3	Cmontim, Spostim shtylla ekzistuese, perfshire linjen T/U	m	705		
99	An.9	F.Vendosje strukture e parafabrikuar b/arme, per kabinat elektrike	copë	3		
100	An.1 7	Spostim transformator ekzistues, perfshire instalimet perkatese	copë	3		
101	An.1 8	F.V Komandues me teleskop per saracineske	copë	4		
		SHUMA 22:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						