

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME MURATURE GURI				
1	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	73.6		
		SHUMA 1:				
		2. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
2	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	44		
3	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	44		
4	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	44		
5	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
6	3.164/ 1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	550		
7	3.164/ 2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	655		
8	3.164/ 3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	305		
9	3.164/ 4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	115		
10	3.932/ 1	F.v. Tabela katrore normal me diagonal vertikal 60x40	copë	16		
11	3.931/ 4	F.v. Panele plotesues I sinjalistikes trekendore normal 80x27	copë	4		
12	3.933/ 1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	12		
13	3.924/ 2	F.v Sinjale "emër rruge" LxH normal 80x25	copë	3		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
14	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	802		

15	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	10125.6		
16	3.706	Mbushje me zhavorr ne trupin e rruges, perhapur me makineri (me ngjeshje cdo 20 cm)	m2	279.75		
17	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	2090		
18	3.164/ 1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	237.54		
19	3.197/ 1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2	2090		
20	3.212/ c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3595		
		SHUMA 3:				
		4. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
21	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	5		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

22	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	6.75		
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	14		
24	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	234.06		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3				
25	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	6.624		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
26	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m3	687.25		
27	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	165		
28	3.588	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotefonike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m	copë	2		
29	3.396/ 1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	2592		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				

30	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen)	ml	580		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
31	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	994.07		
32	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	44		
33	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	2275		
34	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	450		
35	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	1627		
		SHUMA 9:				
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
36	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	11		
		SHUMA 10:				
		11. NENSHTRESA DHE SHITESH NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
37	2.261/ a	Nenshtrese rere	m3	185		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME DHEU				
38	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	9105.5		
		SHUMA 12:				
		13. PRISHJE				
39	2.426/ 1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	200		
		SHUMA 13:				
		14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				

40	2.491/ h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	175		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME GERMIMI				
41	3.104/ a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2940		
42	3.104/ b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	4658		
43	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	25		
44	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	600		
45	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	160		
		SHUMA 15:				
		16. ANALIZA TEKNIKE				
46	3.222/ 2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	3595		
47	3.226/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3595		
		SHUMA 16:				
		17. B. SINJALET HORIZONTALE				

48	3.943/ 1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	2480		
49	3.946/ 1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	121		
		SHUMA 17:				
		18. GAZ E NAFTESJELLES				
50	4.149/ 7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.132		
51	4.150/ 2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	km	0.81		
52	4.150/ 3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	4.14		
53	4.150/ 4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2	km	2.77		
		SHUMA 18:				
		19. ANALIZA JAShte LISTE				
54	An.01	F.V. Kangjella Dekorative + lyerje me dy dyar antiruxhio	m	368		
55	An.02	F.V. Bordure betoni C 20/25 10x20cm	m	1107.1		
56	An.03	Spostim kaseta kontatoresh perfshi aksesoret dhe linjen e furnizimit	copë	50		
57	An.04	F.V. Hidrant zjarri mbitokesor DN 63-80 mm, perfshi linje tubacioni dhe rakorderite deri te rrjeti ekzistues	copë	4		
58	An.05	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=250 mm	m	120		
59	An.06	Ndertim puseta betoni H=1.5-2m, D=1m + kapak gize	copë	33		
60	An.07	Puseta shiu, 40x70cm, h=100 me kapak kompozit	copë	49		
61	An.08	F.V. Ndricues fluoreshent 1x60w.IP65	copë	44		
62	An.09	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotelefoniike, me kapak gize, 0.6x1.0x1.0 m	copë	27		
63	An.11	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	copë	44		
64	An.12	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1.5x1.5 m	copë	4		
		SHUMA 19:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						