

Projektuesi: "CIVIL CONS" sh.p.k

Objekti:

PREVENTIV PUNIMESH " NDERTIM
URE PASKUQAN 2"

Datë:

19-02-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA
		1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	90.0
2	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve >	m3	959.5
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	612.3
4	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2 >	m2	942.0
5	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize >	copë	2.0
		Shuma 1:		
		2. PUNIME GERMIMI		
6	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	2786.9
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	3630.78
		Shuma 2:		
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE		
8	3.245/2	Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallepi nga vlera e cmimit. >	m3	843.88
9	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	59.0
10	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 >	m3	983.5
11	3.244/1	Struktura monolite betoni C 14/20 >	m3	8.5
12	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	5.32
		Shuma 3:		
		4. PUNIME HEKUR BETONI 3		

13	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	225.59
14	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm >	ton	42.79
		Shuma 4:		
		5. PUNIME SKELE DHE KALLEPI		
15	3.303	Skele metalike deri 10m >	m2	432.0
		Shuma 5:		
		6. PUNIME TE NDRYSHME		
16	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum >	m2	729.6
17	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm >	m	146.3
18	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm >	m	84.4
		Shuma 6:		
		7. PUNIME ME SONDA NE URA		
19	3.467	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 1000mm, thelesia (20-30m). >	m	1075.0
		Shuma 7:		
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA		
20	3.907	F.V. Guardrail- H3 anesore per ure me 3 valez. ne 1 ane, W5(elem+lart) >	ml	96.0
21	3.901	F.V. Guardrail- H2 anesore per ure me 3 valez. ne 1 ane, W5(elem+lart) >	ml	182.0
22	3.175	F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V >	copë	20.0
23	3.167	F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3 >	copë	10.0
24	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm >	copë	10.0
25	3.165	F.V. Fuge me gome speciale me kanal te Aljume ne ura >	ml	16.0
26	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	112.0
27	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	47.0

28	3.926/1	F.V. Sinjalet e drejtimit interurban HxL normal 40x150 >	copë	2.0
29	3.921/1	F.V. Tabele katrore normal me A=60 >	copë	6.0
30	3.936/1	F.V. Tabela trekendore normal me A = 90 >	copë	3.0
31	3.934/1	F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60 >	copë	9.0
		Shuma 8:		
		9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
32	3.950	F.V. Reflektor asfalti (sy mace) >	copë	20.0
33	3.966	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m) >	copë	5.0
34	3.949	Vizime me boje bikomponente >	m2	37.4
		Shuma 9:		
		10. ANALIZA TEKNIKE		
35	3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	179.0
36	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	1001.13
37	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri >	m2	1001.13
		Shuma 10:		
		11. B. SINJALET HORIZONTALE		
38	3.943/3	Vije shiriti gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) >	ml	376.0
		Shuma 11:		
		12. GAZ E NAFTESJELLES		
39	4.133/3.5	F.V. Ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armar, 4x10mm2 >	m	152.5
		Shuma 12:		
		13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE		
40	2.523/1	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar >	ml	216.0

		Shuma 13:		
		14. PUNIME SHITESASH		
41	3.198	Cilindrim kasonete me rul >	m2	942.0
42	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm >	m2	832.6
43	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	832.6
44	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	188.37
45	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	52.85
		Shuma 14:		
		15. PUNIME SHITESASH 2		
46	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	2.32
		Shuma 15:		
		16. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM		
47	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize >	copë	7.0
		Shuma 16:		
		17. ANALIZA JASHE LISTE		
48	An.01 (Re f.3.248+1.34/1)	Struktura monolite betoni me çakëll C35/45 (Soleta) >	m3	195.0
49	An.01 (Re f.3.248+1.34/1)	Struktura monolite betoni me çakëll C35/45 (per mbeshtetjet) >	m3	6.0
50	An.02	F.V. Trare gjatesore te pasnderur b/a C35/45 L=23.8 m >	copë	12.0
51	An.01 (Re f.3.248+1.34/1)	F.V soletë predalles betoni C35/45 >	m3	134.0
52	An.01 (Re f.3.248+1.34/1)	Struktura monolite betoni me çakëll C35/45 (Trare hidres) >	m3	72.0
53	An.03	F.V Kornizë e parapërgatitur prej betoni C25/30, për ura, s=9cm >	ml	96.0
54	An.01 (Re f.3.248+1.34/1)	Struktura monolite betoni me çakëll C35/45 (Pilat) >	m3	180.43

55	An.05	Lyrje me boje speciale te faqeve te betonit >	m2	2816.0
56	An.06	Ndricim LED i hidroizoluar (outdoor) IP65 + ushqyes + aksesori >	ml	480.0
57	An.07 (Ref.2.275)	Shtrim me beton te stampuar/trotuar >	m3	185.0
58	An.08	F.V. Tub fleksibel PVC Ø 63 mm >	ml	152.5
59	An.09	F.V. Tub fleksibel PVC Ø, 110mm >	ml	303.0
60	An.10	F.V. Tub fleksibel PVC Ø 160mm >	ml	303.0
61	An.11	Pusete elektrike betoni 40x40x40 cm per shtyllat me kapak gize >	copë	10.0
62	An.12	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x1.5 mm2 >	ml	132.0
63	An.13	FV mbeshtetje elastomere per traret gjatesore >	copë	24.0
64	An.14	F.V. Ndricues Smart llojit prozhektor, kunder lageshtires (ne pila dhe ballna) >	copë	20.0
65	An.04	F.V. Pllaka drejtuese 300x300.mm (per njerezit me aftesi ndryshe) >	m2	18.03
Shuma 17:				

Shuma Analiza

Fondi Rezervë (3.0%)

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)

TVSH (20%)

Shuma me TVSH

Totali

22,100,000.00

Preventivuesi:

Ing. Korab Aliko

Korab
AlikoDigitally signed by
Korab Aliko
Date: 2026.02.20
14:16:40 +02'00'

Shënime:

Investitori:

Bashkia Kamez

KRYETARI

Rakip SULI

KOMISIONI MARRËS NË
DORËZIM:

RAMADAN HYSA

EMANUELA MËZUR

ESTELA GJYRI

DRISLDA CANI