

## PREVENTIV PUNIMESH

**OBJEKTI: "Mbrotjtje Lumore në të dy anët e përroit të Malindit në këmbët e Urës së Malindit Hyrje+Dalje, Bashkia SKRAPAR"**

	<b>Nr.An</b>	<b>Emertimi i punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1		Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	2,255.00		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke per devijim lumi (2here)	m <sup>3</sup>	2,500.00		
3		Shtrese e varfer betoni per themelin e murit betonarme C12/15	m <sup>2</sup>	17.00		
4		Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 2x1x1m	m <sup>3</sup>	1,610.00		
5		Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 2x1x1.5m	m <sup>3</sup>	715.00		
6		F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 12mm per murin e betonit dhe veshjen e themelit te gabionave	ton	2.57		
7		Mur betoni+themel C20/25 per mbrotjtjen	m <sup>3</sup>	330.00		
8		Veshje me beton e themelit te gabionave C20/25	m <sup>3</sup>	120.00		
9		Transport materialelesh ndertimi deri ne 50km	ton	800.00		
10		Mbushje me zhavorr pas mureve	m <sup>3</sup>	850.00		
		<b>Shuma</b>				
		Fondi Rezerve 2.0%				
		<b>Shuma me Fond Rezerve</b>				
		20 % T . V . SH.				
		<b>Shuma e Pergjithshme</b>				

Ofertusei \_\_\_\_\_

firma/vula \_\_\_\_\_