



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA BERAT**

**DREJTORIA E BUJQESISE, ADMINISTRIMI I PYJEVE, UJRAVE DHE SHËRBIMI VETERINAR**

**PREVENTIV**

Objekti: Ndertim kanali ujites Lapardha L=420 ml (faza e dyte)

Nr.	Analize	Emertim Punimesh	Njesi	Sasi	Çmimi	Vlera
<b>I. Punime ndertimi</b>						
1		Germim dheu themele e plinta me b-2m, eskavator me zinxhir 0.25m3, shkarkimi me auto	m3	294		
2		Prerje bime te vogla	m2	550		
3		Transport materiale	m3	294		
4		Shtrese stabilizant t=10 cm	m2	840		
5		Beton per veshje kanali C 16/20 t=10 cm	m3	115.08		
6		F.V Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500mm	ml	50		
7		F.V Tombino me tuba betoni ø500, Mbi shtrese betoni	ml	20		

Objekti: Ndertim kanali ujites Starove L=570 ml

Nr.	Analize	Emertim Punimesh	Njesi	Sasi	Çmimi	Vlera
<b>I. Punime ndertimi</b>						
1		Germim dheu themele e plinta me b-2m, eskavator me zinxhir 0.25m3, shkarkimi me auto	m3	399		
2		Prerje bime te vogla	m2	800		

3	Transport materiale	m3	399		
4	Shtrese stabilizant t=10 cm	m2	1140		
5	Beton per veshje kanali C 16/20 t=10 cm	m3	156.18		
6	F.V Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500mm	ml	37		
7	F.V Tombino me tuba betoni Ø500, Mbi shtrese betoni	ml	31		

Priventivoi:

Ing. Erida Nasufi

Ing. Dionisa Sinjari

Top. Dejni Zylyftari