



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



BASHKIA TIRANË

PREVENTIV:

A1	Ndricimi i përgjithshëm (SHESHI ITALIA)	Njesia	Sasia	Çmimi për njësi	Çmimi total
1	F.V. Tub rigid (i drejtë) D=20 për instalime jashtë murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit (Grapeta, manikota, aksesori fiksime, brryla etj)	ml	85		
2	F.V. Tub rigid (I drejte) D=25 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit (Grapeta, manikota, aksesori fiksime, brryla etj)	ml	30		
3	F.V. Tub guajne D=20 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit	ml	20		
4	F.V. Tub guajne D=25 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit	ml	15		
5	F.V. Ndricules LED inkaso i pajisur me aksesoret e nevojshem per fiksime	cope	18		
6	F.V. Ndricules per tualete/para tualet IP44 llampe LED, 10W 4000K	cope	6		
7	F.V. Ndricules LED Spot i Jashtem 20w	cope	12		
8	F.V. Sensore prezence IR 360° inkaso apo rrafsh me tavanin per komandimim e ndricusave	cope	11		
9	Pastrim komplet ndricusave ekzistues,paisjeve	here	1		
	Shuma A1				
A2	Ndricimi i pergjithshem (SHESHI SKENDERBEJ)				
1	F.V. Tub rigid (I drejte) D=20 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit (Grapeta, manikota, aksesori fiksime, brryla etj)	ml	25		
2	F.V. Tub rigid (I drejte) D=25 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit (Grapeta, manikota, aksesori fiksime, brryla etj)	ml	25		
3	F.V. Tub guajne D=20 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit	ml	20		

4	F.V. Tub guajne D=25 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit	ml	20		
5	F.V. Ndricules LED I inkorporuar IP65 i pajisur me aksesoret e nevojshem per fiksim	cope	32		
6	F.V. Ndricules mural tip shenjues rruge, 9.9W, 1550lm, 3000K, paisur me modul DALI	cope	8		
7	F.V. Ndricules shenues rruge mural	cope	6		
8	F.V. Ndricules LED Spot I Jashtem 7W IP44	cope	4		
9	F.V. Sensore prezence IR 360° inkaso apo rrafsh me tavanin per komandimim e ndricusave	cope	14		
10	F.V. Lampa Led 18 w T8 120 cm	cope	28		
11	F.V. Ndricules per tualete/para tualet IP44 llampe LED, 10W 4000K	cope	7		
12	Pastrim komplet ndricusave ekzistues,paisjeve	here	1		
	Shuma A2				
A3	Ndricimi I pergjithshem (BULEVARDI I RI)				
1	F.V. Tub rigid (I drejte) D=20 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit (Grapeta, manikota, aksesori fiksimi, brryla etj)	ml	15		
2	F.V. Tub rigid (I drejte) D=25 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit (Grapeta, manikota, aksesori fiksimi, brryla etj)	ml	15		
3	F.V. Tub guajne D=20 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit	ml	20		
4	F.V. Tub guajne D=25 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit	ml	20		
5	F.V. Ndricules LED 36W IP65 i pajisur me aksesoret e nevojshem per fiksim	cope	26		
6	F.V. Lampa Led 24 w T8 150 cm	cope	120		
7	F.V. Lampa Led 18 w T8 120 cm	cope	250		
8	F.V. Sensore prezence IR 360° inkaso apo rrafsh me tavanin per komandimim e ndricusave	cope	14		
9	F.V. Ndricules per tualete/para tualet IP44 llampe LED, 10W 4000K	cope	12		
10	Pastrim komplet ndricusave ekzistues,paisjeve	here	1		
	Shuma A3				
A4	Ndricimi I pergjithshem (7 XHUXHAT)				
1	F.V. Tub rigid (I drejte) D=20 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit (Grapeta, manikota, aksesori fiksimi, brryla etj)	ml	10		
2	F.V. Tub rigid (I drejte) D=25 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit (Grapeta, manikota, aksesori fiksimi, brryla etj)	ml	10		

3	F.V. Tub guajne D=20 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit	ml	10		
4	F.V. Tub guajne D=25 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit	ml	10		
5	F.V. Ndricules LED 36W IP65 i pajisur me aksesoret e nevojshem per fiksim	cope	12		
6	F.V. Lampa Led 18 w T8 120 cm	cope	95		
7	F.V. Ndricules per tualete/para tualet IP44 llampe LED, 10W 4000K	cope	5		
8	Pastrim komplet ndricusave ekzistues, paisjeve	here	1		
	SHUMA A4				
A5	Ndricimi I pergjithshem (PARKU ZOLOGJIK)				
1	F.V. Tub rigid (I drejte) D=25 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit (Grapeta, manikota, aksesor fiksimi, brryla etj)	ml	10		
2	F.V. Tub guajne D=25 per instalime jashte murit I kompletuar me aksesoret e nevojshem sipas rastit	ml	10		
3	F.V. Ndricules LED 36W IP65 i pajisur me aksesoret e nevojshem per fiksim	cope	9		
4	F.V. Lampa Led 18 w T8 120 cm	cope	27		
5	Pastrim komplet ndricusave ekzistue,paisjeve	here	1		
	SHUMA A5				
A	SHUMA A1+A2+A3+A4+A5				
B1	Sistemi i Ndricimit te Emergjenc/Exit (SHESHI ITALIA)				
1	F.V. Kabell FTG10OM1 3x1.5 mm ² ,0.6-1kV	ml	150		
2	F.V. Ndricules EXIT	cope	9		
3	F.V. Ndricules antipanik	cope	7		
	Shuma B1				
B2	Sistemi I Ndricimit te Emergjenc/Exit (SHESHI SKENDERBEJ)				
1	F.V. Kabell FTG10OM1 3x1.5 mm ² ,0.6-1kV	ml	60		
2	F.V. Ndricules EXIT	cope	7		
3	F.V. Ndricules antipanik	cope	10		
	Shuma B2				
B3	Sistemi I Ndricimit te Emergjenc/Exit (BULEVARDI I RI)				
1	F.V. Kabell FTG10OM1 3x1.5 mm ² ,0.6-1kV	ml	50		
2	F.V. Ndricules EXIT	cope	7		
3	F.V. Ndricules antipanik	cope	9		
5	F.V. Karikuesi I modulit te baterise	cope	1		
6	Nderrimi I modulit te karikimit te baterive	cope	1		
7	F.V. Nderrimi I baterive te centralit te emergjences perfshire start up	here	2		
	SHUMA B3				

B4	Sistemi I Ndricimit te Emergjencave/Exit (7XHUXHAT)				
1	F.V. Kabell FTG10OM1 3x1.5 mm ² ,0.6-1kV	ml	15		
2	F.V. Ndricues EXIT	cope	8		
3	F.V. Ndricues antipanik	cope	12		
	SHUMA B4				
B5	Sistemi I Ndricimit te Emergjencave/Exit (PARKU ZOLOGJIK)				
1	F.V. Kabell FTG10OM1 3x1.5 mm ² ,0.6-1kV	ml	20		
2	F.V. Ndricues EXIT	cope	4		
3	F.V. Ndricues antipanik	cope	6		
	SHUMA B5				
B	SHUMA B1+B2+B3+B4+B5				
C1	Sistemi i Sinjalizimit dhe Mbrojtjes nga Zjarri CO,NO2 (SHESHI ITALIA)				
1	F.V. Detektor tymi I adresushem	cope	15		
2	F.V. Detektor temperature I adresushem	cope	5		
3	F.V. Central zjarri I adresushem	cope	1		
4	F.V. Sirena te brendshme te adresueshme optike dhe akustike	cope	1		
5	F.V. Sirene e adresueshme per ambientet e jashtme	cope	1		
6	F.V. Buton emergjence per aktivizimin e alarmit te zjarrit	cope	4		
9	F.V. Sensore CO,	cope	5		
	SHUMA C1				
C2	Sistemi i Sinjalizimit dhe Mbrojtjes nga Zjarri CO,NO2 (SHESHI SKENDERBEJ)				
1	F.V. Detektor tymi I adresushem	cope	18		
2	F.V. Detektor temperature I adresushem	cope	5		
3	F.V. Buton emergjence per aktivizimin e alarmit te zjarrit	cope	5		
4	F.V. Sirena te brendshme te adresueshme optike dhe akustike	cope	1		
5	F.V. Sirene e adresueshme per ambientet e jashtme	cope	1		
6	F.V. Nderrimi I baterive te centralit	set	1		
7	F.V. Sensore CO	cope	9		
8	F.V Centrali CO	cope	1		
9	Instalime/Programime	set	1		
	SHUMA C2				
C3	Sistemi i Sinjalizimit dhe Mbrojtjes nga Zjarri,CO,NO2 (BULEVARDI I RI)				
1	F.V. Detektor tymi I adresushem	cope	22		
2	F.V. Detektor temperature I adresushem	cope	4		
3	F.V. Buton emergjence per aktivizimin e alarmit te zjarrit	cope	2		
4	F.V. Sirena te brendshme te adresueshme optike dhe akustike	cope	1		
5	F.V. Sensore CO,	cope	8		

6	F.V. Centrali CO/NO2	cope	1		
7	Instalime/Programime	set	1		
	SHUMA C3				
C4	Sistemi i Sinjalizimit dhe Mbrojtjes nga Zjarri, CO, NO2 (7XHUXHAT)				
1	F.V. Detektor tymi I adresushem	cope	9		
2	F.V. Detektor temperature I adresushem	cope	1		
3	F.V. Buton emergjence per aktivizimin e alarmit te zjarrit	cope	2		
4	F.V. Sirena te brendshme te adresueshme optike dhe akustike	cope	1		
5	F.V. Sensore CO	cope	6		
6	Instalime/Programime	cope	1		
	SHUMA C4				
C	SHUMA C1+C2+C3+C4				
D1	Sistemi i Evakuimit (SHESHI ITALIA)				
1	F.V. Altoparlant tavanor 20,30,40W 100V per sistemin e evakuimit zanor	cope	2		
2	Instalime/Programime	set	1		
	SHUMA D1				
D2	Sistemi i Evakuimit (SHESHI SKENDERBEJ)				
1	F.V. Altoparlant tavanor 20,30,40W 100V per sistemin e evakuimit zanor		3		
2	Instalime/Programime		1		
	SHUMA D2				
D3	Sistemi i Evakuimit (BULEVARDI I RI)				
1	F.V. Altoparlant tavanor 20,30,40W 100V per sistemin e evakuimit zanor	cope	2		
2	Radio CD,USB	cope	1		
	SHUMA D3				
D4	Sistemi i Evakuimit (7XHUXHAT)				
1	F.V. Altoparlant tavanor 20,30,40,40W 100V per sistemin e evakuimit zanor	cope	4		
2	Instalime/Programime	set	1		
	SHUMA D4				
D	SHUMA D1+D2+D3+D4				
E1	Sistemi I Sinjalizimit per Vend Parkimet(SHESHI ITALIA)				
1	F.V. Sinjalizues vend parkimi	cope	8		
2	Instalime/Programime	set	1		
3	F.V. Tabela elektronike treguse per vend parkimet	cope	2		
	SHUMA E1				
E2	Sistemi I Sinjalizimit per Vend Parkimet (BULEVARDI I RI)				
1	F.V. Sinjalizues per vend parkimet	cope	19		
2	F.V. Moduli I numerimit ne central	cope	1		
3	F.V. Tabela elektronike treguse per vend parkimet	cope	3		
4	Instalime/Programime	set	1		

	SHUMA E2				
E	SHUMA E1+E2				
F1	Fuqia Paisje (kuadro elektrik, gjenerator, ups,priza,celsa,ruge kalime elektrike, kablo etj) (SHESHI ITALIA)				
1	F.V. Zevendesime te elementeve perberes (automat,moseteri,perciellesa,etiketime etj) te amortizuara tek kuadrot elektrik te ambjentieve nentokesore te parkimit	set	6		
2	Sinkronizimi gjeneratorit me skeden automatike dhe programimi I tyre per vendosjen ne pune ne rast shkeputje te energjise elektrike	set	1		
3	F.V. Priza Data RJ45 Cat.6 e bardhe	cope	3		
4	F.V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module, e bardhe per montim ne kanaline plastike	cope	4		
5	F.V. Kutu per celesa e priza 3-module, support, kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	6		
6	Pastrim te ambjenteve teknike dhe paisjeve	here	1		
	SHUMA F1				
F2	Fuqia Paisje (kuadro elektrik, gjenerator, ups,priza,celsa,ruge kalime elektrike, kablo etj) (SHESHI SKENDERBEJ)				
1	F.V. Zevendesime te elementeve ne kuadrin Elektrik Kryesor te Objektivit ne TU "Power Center " pozicionuar ne ambjentin -1 te parkimit tek gabina e transformatorit 20/0.4kV	cope	1		
2	F.V. Zevendesime te elementeve perberes (automat,moseteri,perciellesa,etiketime etj) te amortizuara tek kuadrot elektrik te ambjentieve nentokesore te parkimit	cope	3		
3	F.V. Priza Data RJ45 Cat.6 e bardhe	cope	6		
4	F.V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module, e bardhe per montim ne kanaline plastike	cope	8		
5	F.V. Kutu per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	8		
6	F.V. Buton 1P, 230V, 10A per komandimin e ndricimit	cope	3		
7	Pastrim te ambjenteve teknike dhe paisjeve	here	1		
	SHUMA F2				
F3	Fuqia Paisje (kuadro elektrik, gjenerator, ups,priza,celsa,ruge kalime elektrike, kablo etj) (BULEVARDI I RI)				
1	F.V.Zevendesime te elementeve ne kuadrin Elektrik Kryesor te Objektivit ne TU "Power Center " pozicionuar ne ambjentin -1 te parkimit tek gabina e transformatorit 20/0.4kV	cope	1		
2	F.V. Zevendesimi i ATS 630A dhe testimi I gjeneratorit	set	1		
3	F.V. Servis Kapital I gjeneratorit 180kwa (filtra,vaj,bateri,karikues baterie) dhe testimi I tij gati per pune	set	1		

4	F.V. Zevendesime te elementeve perberes (automat,moseteri,perciellesa,etiketime etj) te amortizuara tek kuadrot elektrik te ambjentieve nentokesore te parkimit	cope	4		
5	F.V. Priza Data RJ45 Cat.6 e bardhe	cope	7		
6	F.V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module, e bardhe per montim ne kanaline plastike	cope	6		
7	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	6		
8	F.V. Buton 1P, 230V, 10A per komandimin e ndricimit	cope	3		
9	Pastrim te ambjenteve teknike dhe paisjeve	here	1		
	SHUMA F3				
F4	Fuqia Paisje (kuadro elektrik, gjenerator, ups,priza,celsa,ruge kalime elektrike, kablo etj) (7XHUXHAT)				
1	F.V. Zevendesime te elementeve ne kuadrin Elektrik Kryesor te Objektit	cope	1		
2	F.V. Servis Kapital i gjeneratorit 120kwa (filtra,vaj,bateri,karikues baterie) dhe testimi I tij gati per pune	set	1		
3	F.V.Priza Data RJ45 Cat.6 e bardhe	cope	2		
4	F.V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module, e bardhe per montim ne kanaline plastike	cope	3		
5	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	3		
6	F.V.Buton 1P,celsa, 230V, 10A per komandimin e ndricimit	cope	3		
7	Pastrim te ambjenteve teknike dhe paisjeve	here	1		
	SHUMA F4				
F5	Fuqia Paisje (kuadro elektrik, gjenerator, ups,priza,celsa,ruge kalime elektrike, kablo etj) (PARKU ZOLOGJIK)				
1	F.V. Zevendesime te elementeve ne kuadrin Elektrik Kryesor	cope	1		
2	F.V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module, e bardhe per montim ne kanaline plastike	cope	6		
3	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit	cope	6		
4	F.V. Buton 1P,celsa 230V, 10A per komandimin e ndricimit	cope	3		
5	Pastrim te ambjenteve teknike dhe paisjeve	here	1		
	SHUMA F5				
F	SHUMA TOTALE F1+F2+F3+F4+F5				
G1	SISTEMI i Ventilim-aspirimit (SHESHI ITALIA)				
1	F.V. Sensor CO	cope	8		
2	F.V. Sensore NO2	cope	7		
3	Adresim/Konfigurim I sensoreve NO CO2	cope	8		
4	F.V. Nderrim PLC per skenaret e ventilimit	cope	1		
5	Pastrim I paisjeve te ventilimit	here	1		

	SHUMA G1				
G2	Sistemi I ventilimim-aspirimit (SHESHI SKENDERBEJ)				
1	Mirembajtje/servis ventilatore tavanore komplet	set	1		
2	F.V. Sensore CO	cope	14		
3	F.V. Sensore NO2	cope	9		
4	Adresim/Konfigurim I sensoreve NO CO2	cope	14		
5	Konfigurimi I PLC se komandimit te ventilatoreve dhe zevendesimi I komponenteve	set	1		
6	Pastrim I paisjeve te ventilimit	here	1		
	SHUMA G2				
G3	Sistemi I ventilim-aspirimit (BULEVARDI I RI)				
1	F.V. Sensor CO	cope	12		
2	F.V. Sensore NO2	cope	6		
3	Adresim/Konfigurim I sensoreve NO CO2	cope	12		
4	Servis I panelit te komandimit te ventilatoreve dhe kthimi I tij ne gjendje pune	set	1		
5	Pastrim I paisjeve te ventilimit	here	1		
	SHUMA G3				
G4	Sistem aspirim-aspirimit (7XHUXHAT)				
1	F.V. Sensore NO CO2	cope	3		
2	Adresim/Programim I sensoreve NO CO2	cope	3		
3	Servis/pastrim total	here	1		
	SHUMA G4				
G	SHUMA G1+G2+G3+G4				
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					
Vula					
Datë _____					