

Projektuesi:
Datë:

Objekti: Rikualifikim i rrugeve te brendshme "Turizem -
Kanali i Cukes" Sarande lot I

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.430/1	Prishje mur guri egzistues	m3	59.00		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
2	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.beton	m2	1080.0		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3080.0		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3080.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
5	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir 3 >	m3	1145.0		
6	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3 >	m3	2112.0		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	2477.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
8	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30(muret)	m3	328.37		
9	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15(muret)	m3	23.688		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
10	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	8.124		
11	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	22.461		
		Shuma 5:				

6.ANALIZA TEKNIKE SHITESAT ASFALTIKE						
12	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	738.5		
Shuma 6:						
7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
13	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	640.0		
14	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	8.0		
15	3.396	Mbushje me cakell pas mureve beton/arme	m3	1680.0		
16	3.591	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1.0 m KUZ	copë	4.00		
17	3.322	Mur guri prites e themele, Ilaç çim M25	m3	61.6		
Shuma 7:						
8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKEDHE SINJALISTIKA						
18	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm KUZ	ml	444.0		
19	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm KUB	ml	447.0		
Shuma 8:						
9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						
20	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize KUB	copë	44.0		
21	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm KUB	copë	2.0		
22	2.523/1	F.V. Tuba PVC Ø =200 te brinjezuar KUB	ml	132.0		
Shuma 9:						
10. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
23	3.506	Bazamente C 16/20, te parapergatitura , per shtylla metalike (trotuari)	m3	44.0		
Shuma 10:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						