

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: “ NDËRHYRJE REABILITIMI I RRUGEVE AUTO -PYJORE” , L=8793ml

Ekonomia Pyjore Shesh

Nr	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
		Ekonomia Pyjore . Shesh Fshatrat. (Lalm,Prush, Allgjatë)				
		SEGMENTI 1 ; L= 1760ml				
		PUNIME GËRMIMI				
1	3.159/a	Germim dheu kat II-te me skreper, 60% , nga 20 ~ 30 cm, d=3m	m3	475		
2	3.114/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 2 m ³ , në kanale , me shkarkim ne toke, L= 1760ml d= 40cm; h=40cm	m3	281		
3	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3, 38%	m2	880		
		Shuma 1				
		PUNIME SHPYLLËZIMI				
1	3.2	Prerje bime dhe degë te vogla ø ~ 10cm, në të dy anët e rrugës.	m2	2,000		
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	875		
		Shuma 2				
		NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
1	2.554	F.V tubo betoni Ø 400mm	ml	4		
		Shuma 3				
		PUNIME SHTRESASH				
1	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm, b=2.6m	m3	237		
2	3.211	Shtresë Cakulli mbeturina kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makiner ; b=2.6m	m3	600		
		Shuma 4				
		Totali I = 1 deri 4				
		SEGMENTI 2 ; L= 864 ml				
		PUNIME GËRMIMI				
1	3.159/a	Germim dheu kat II-te me skreper , nga 20 ~ 30 cm: 70% d=3m	m3	453		
2	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3; 80%	m2	692		
		Shuma 1				
		PUNIME SHPYLLËZIMI				
1	3.2	Prerje bime dhe degë te vogla ø ~ 10cm, në të dy anët e rrugës.	m2	864		
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla, 40%	m2	345		
		Shuma 2				
		PUNIME SHTRESASH				
1	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm, b=2.6m,	m3	466		

		Shuma 3				
		Totali II=1+3				
		SEGMENTI 3 ; L= 707 ml				
		PUNIME GËRMIMI				
1	3.159/a	Germim dheu kat II-te me skreper , nga 20 ~ 30 cm: 60% d=3m	m3	370		
2	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3 70%	m2	495		
		Shuma 1				
		PUNIME SHPYLLËZIMI				
1	3.2	Prerje bime dhe degë te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$, në të dy anët e rrugës.	m2	707		
		Shuma 2				
		PUNIME SHTRESASH				
1	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm, b=2.6m, 50%	m3	184		
2	3.211	Shtresë Cakulli mbeturina kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri ; b=2.6m	m3	196		
		Shuma 3				
		Totali III=1-3				
		SEGMENTI 4; L= 970 ml				
		PUNIME GËRMIMI				
1	3.159/a	Germim dheu kat II-te me skreper , nga 20 ~ 30 cm: d=3m	m3	509		
2	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3,	m2	630		
3	3.114/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 2 m ³ , në kanale , me shkarkim ne toke, L= 70ml d= 40cm; h=40cm	m3	155		
		Shuma 1				
		PUNIME SHPYLLËZIMI				
1	3.2	Prerje bime dhe degë te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$, në të dy anët e rrugës.	m2	445		
		Shuma 2				
		PUNIME SHTRESASH				
1	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri , t=20cm,, b=2.6m	m3	302		
2	3.211	Shtresë Cakulli mbeturina kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri ; b=2.6m ,40%	m3	201		
		Shuma 3				
		Totali IV=1-3				
		SEGMENTI 5; L= 961 ml				
		PUNIME GËRMIMI				
1	3.159/a	Germim dheu kat II-te me skreper , nga 20 ~ 30 cm:, d=3m	m3	360		
2	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3	m2	576		
3	3.114/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 2 m ³ , në kanale , me shkarkim ne toke, d= 40cm; h=40cm	m3	154		
		Shuma 1				
		PUNIME SHPYLLËZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla (drurësh) $\varnothing \sim 10\text{cm}$	m2	961		
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	200		

		Shuma 2				46,882
		PUNIME SHITESASH				
1	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri , t=20cm,, b=2.6m	m3	375		
2	3.211	Shtresë Cakulli mbeturina kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri ; b=2.6m,	m3	300		
		Shuma 3				
		Totali V=1-3				
		SEGMENTI 6; L= 2590 ml				
		PUNIME GËRMIMI				
1	3.159/a	Germim dheu kat II-te me skreper , nga 20 ~ 30 cm: 70%, d=3m	m3	1360		
2	3.114/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 2 m ³ , ne kanale, me shkarkim ne toke, L= 2590ml d= 40cm; h=40cm	m3	414		
3	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3	m2	2000		
		Shuma 1				
		PUNIME SHPYLLËZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla (drurësh) ø ~ 10cm	m2	2590		
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	300		
		Shuma 2				
		NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
1	2.554	F.V tubo betoni Ø 400mm	ml	4		
		Shuma 3				
		PUNIME SHITESASH				
1	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri , t=20cm,, b=2.6m	m3	618		
	3.211	Shtresë Cakulli mbeturina kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri ; b=2.6m,	m3	777		
		Shuma 4				
		Totali VI=1-3				
		SEGMENTI; L= 941 ml ; Pinet, Gërbëllesh				
		PUNIME GËRMIMI				
1	3.114/a	Germim dheu kat II-te me skreper , nga 20 ~ 30 cm: 70%, d=3m	m3	211		
2	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3 70%	m2	700		
3	3.114/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 2 m ³ , ne kanale, me shkarkim ne toke, L= 941ml d= 40cm; h=40cm	m3	151		
		Shuma 1				

PUNIME SHPYLLËZIMI						
1	3.2	Prerje bime te vogla (drurësh) $\phi \sim 10\text{cm}$	m2	941		
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	200		
Shuma 2						
PUNIME SHTRESASH						
1	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	293		
2	3.211	Shtresë Cakulli mbeturina kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri : b=2.6m	m3	207		
Shuma 3						
Totali VII=1-3						
PUNIME TRANSPORTI						
1	37/5b	Transport materialesh ndërtimi, drusor ,dheu me auto deri 10km	m3	167		
Shuma e Analizave						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma e Analizave + Fondin Rezervë						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						