

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke >	m3	275.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	125.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1750.0		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	1750.0		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm >	m2	280.0		
6	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	120.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
7	3.222/1	Shtrese benderi me granil gur kave,5cm,me makineri >	m2	1500.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	1500.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
9	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm >	m	500.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
10	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 >	m3	5.0		
11	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	9.0		

		Shuma 7:				
		8. UJESJELLES E KANALIZIMI JASHEM				
12	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm >	copë	3.0		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
13	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni >	m	4.0		
		Shuma 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
14	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	125.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME HEKUR BETONI				
15	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.185		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME BETONIE E BETONARMEJE				
16	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	62.5		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

