

Projektuesi:  
Objekti:

B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k & "SIRE-ALB" SH.P.K & "ENGINEERING CONSULTING GROUP" sh.p.k  
"REHABILITIMII SHESHIT KUC BURONJA, RIKONSTRUKSIONI I URES, PYLLEZIMI I SHESHIT"

Data: 24-04-2026

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2133.05214		
2	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	215		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME SHITESASH</b>						
3	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	520		
4	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1400		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME DHEU</b>						
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1600		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. PRISHJE</b>						
6	2.430/1	Prishje mur guri	m3	25		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
7	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	30		
8	3.922	F.V. Tabele drejtkëndore (tregimi) (AxB) e zvogëluar 40x60	copë	1		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>						
9	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	2000		
10	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm	m	72.2		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>						
11	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	14		
12	3.965	F.V. Shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3, cdo 6.6m	copë	20		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
13	2.490	F.V. Kuader ndriçimi	copë	1		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PUNIME DYER DRITARE</b>						
14	2.580	F.V. Parmaku me lende druri te llakuar	m2	61		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. PUNIME MURATURE GURI</b>						
15	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç te perzier M 15	m3	250		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
16	An	Tavolina metalike	copë	29		
17	An	Stola metalike	copë	20		
18	An.1	Shtylle dekorative H=7m , me krah 1.5x1.5m , e pajisur me gjithe aksesoret , ndricues led 100 W, morseteri , kabul4x16mm2 etj	copë	30		
19	An.2	Veshje sheshi me gure dekorativ trashesi = 8-10 cm	m2	1659		
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						

Preventivuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k & "SIRE-ALB" SH.P.K & "ENGINEERING CONSULTING GROUP" sh.p.k



Investitori: Bashkia Himarë

*Në muqesi, me rradhë dhe me delegim*

