



BASHKIA VAU DEJËS

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
KRISTIAN SHKRELI

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Sistem,Asfaltim Rrugët e brendshme Rranza

L=1650 m

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	1650		
		SHUMA 1:	Lekë			
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	240		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	50		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5.0 km	m3	290		
		SHUMA 2:	Lekë			
		3. PUNIME SHITRESASH				
5	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	2901.17		
6	3.212/B	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	7425		
7	3.711	Shtrese stabilizanti t=8cm ne bankine (mesatare)	m2	2145		
		SHUMA 3:	Lekë			
		4. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	5280		
9	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	5280		
		SHUMA 4:	Lekë			
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	8.1		
		SHUMA 5:	Lekë			
		6. PRISHJE				
11	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	1		
		SHUMA 6:	Lekë			
		7. B. SINJALET HORIZONTALE				
12	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	3300		
		SHUMA 7:	Lekë			
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
13	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	1		
		SHUMA 8:	Lekë			
		9. ANALIZA JASH LISTE				
	3.616-A	F V bordura betoni 10x20cm (Per kanale uje shiu)	mL	360		
		SHUMA 9:				
		Shuma Analiza	Lekë			
		Fondi Rezervë (0.0%)	Lekë			
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)	Lekë			
		Shuma TVSH (20%)	Lekë			
		Shuma me TVSH	Lekë			

DATA 28/03/2026

Preventivuesi:

LENI-ING shpk (Ing Nikoll PALUCA)

Investitori: Bashkia Vau Dejes