

PREVENTIV I PUNIMEVE

**Objekti: "SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES LAGJA ÇOTA, FSHATI TOGEZ"
(Nj. Adm. QENDER)
BASHKIA LIBRAZHD**

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PRISHJE						
1	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen)	cope	2.00		-
2	2.426/8	Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli	m2	30.00		-
					Shuma 1	-
2 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	680.00		-
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	680.00		-
					Shuma 2	-
3 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,200.00		-
2	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,200.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,200.00		-
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1,050.00		-
5	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,050.00		-
					Shuma 3	-
4 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE KUB						
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per kunete dhe bordure monolite)	m3	25.00		-
2	Analize	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshire mbushjen me rere)	ml	100.00		-
3	2.342	Pusetete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	7.00		-
					Shuma 4	-
5 - PUNIME KUZ						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	75.00		-
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	75.00		-
3	Analize	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160mm (perfshire mbushjen me rere)	ml	50.00		-
4	Analize	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshire mbushjen me rere)	ml	210.00		-
5	2.336	Pusetete shkarkimi 80 x 80, h=0.8÷1.5m, me kapak gize	cope	8.00		-
6	3.396/1	Mbushje me zhavor mbi tuba	m3	18.00		-
					Shuma 5	-
6 - PUNIME UJESJELLESI						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	140.00		-
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	140.00		-
3	2.491/2f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	620.00		-
4	2.491/2b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	70.00		-
5	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	15.00		-
6	An	F.V Stafe EF D -- x1/2"	cope	20.00		-
7	4.123/1	F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø50	cope	1.00		-
8	3.583	Ndertim Pusetete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	cope	1.00		-
9	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar (brenda tubit te brinjezuar)	ml	75.00		-

10	An + ref 2.535/1	Termoizolim tubo,lesh xhami,material termo,rrjete (per termoizolimin e tubit qe do te kaloje ne uren e varur)	m2	11.50			-
						Shuma 6	-
7 - PUNIME PER STRUKTURA, MURE							
1	2.258	Nenshtrese zhavori (nen themel)	m3	20.00			-
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, per mure sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	270.00			-
3	3.288	F.V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per murin mbajtes b/a)	ton	8.60			-
4	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25	m3	5.00			-
5	An + 2.519	F.V tub pvc Ø 90	ml	20.00			-
6	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	99.00			-
						Shuma 7	-
8- PUNIME NDRICIMI							
1	An	F.v Tub fleksibel me dy shtresa 63mm (ndricim)	ml	430.0			-
2	2.611	F.V. Tub PVC Ø 200mm (per inkastrimin e shtylles)	ml	13.0			-
3	2.262/3	Beton C 12/15 (per shtyllat)	m3	1.0			-
4	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	15.0			-
5	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	15.0			-
6	An	F.V Ndricules rrugor LED me fuqi 120W	cope	15.0			-
7	An	F.V. Pusete plastike 20x20x20	cope	15.0			-
8	4.131/3.5	F.V. Ne toke kablllo Cu fuqie ±1000V, me izolim gome e mbulesse plastmasi, te armuar, 4x10mm2	ml	430.0			-
9	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 3x1,5mm2	ml	115.0			-
						Shuma 8	-
9- PUNIME SINJALISTIKE							
1	An	Pasqyrë rrugore, D60 cm, per shikueshmeri ne kende	cope	2.00			-
2	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2.00			-
3	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	700.00			-
						Shuma 9	-
Shuma pa TVSH							-
TVSH %			20%				-
Shuma me TVSH							-

Preventivi eshte hartuar dt 24.05.2026 sipas VKM 216 date 13.04.2023 "**Sistemit Te Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim**".